

KOSZTORYS INWESTORSKI LEWANDOWSKIEGO 1 m 1 OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont mieszkania, roboty malarskie i posadzkowe.					
1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 obmiar= pokój (5,90*4,02)=23,71 ściany (5,90+4,02)*2*3,00=59,52+Korytarz(2,30*1,35)=3,10 +ściany(2,30+1,35)*2*3,00=21,90 +łazienka (0,80*2,20)=1,76 + ściany (0,80+2,20)*2*1,60=9,60+kuchnia (3,2*1,85+(1,00*0,80)=6,72+ściany (3,20+1,85+1,00+0,80)*2*1,85=25,34 ogółem=151,65 m2 151,65	m ² m ²	 151,650	 151,650
				RAZEM	151,650
2	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych UNIGRUNTEM obmiar= jak poz. 1 m2 151,65 151,65	m ² m ²	 151,650	 151,650
				RAZEM	151,650
3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku obmiar poz 1 sufitu (23,71+3,10+1,76+6,72)=35,29 m2 35,29	m ² m ²	 35,290	 35,290
				RAZEM	35,290
4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku obmiar= jak poz 1 ściany 116,00 m2 116,00	m ² m ²	 116,000	 116,000
				RAZEM	116,000
5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm obmiar=jak poz 4 116,00 m2 116,00	m ² m ²	 116,000	 116,000
				RAZEM	116,000
6	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm obmiar= jak poz. 3 35,29 m2 35,29	m ² m ²	 35,290	 35,290
				RAZEM	35,290
7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar= jak poz. 2 151,650 m2 151,650	m ² m ²	 151,650	 151,650
				RAZEM	151,650
8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar= pokój (5,90*4,02)=23,71+kuchnia (3,20*1,85)+(1,00*0,80)=6,72 razem 30,43 m2 30,43	m ² m ²	 30,430	 30,430
				RAZEM	30,430
9	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt spilśnionych obmiar= kuchnia(2,30+0,80)*1,30+(1,15*0,60)=4,80 m2 4,80	m ² m ²	 4,800	 4,800
				RAZEM	4,800
10	NNRNKB 202 1136-01	(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych obmiar=pokój (5,90*4,02)+korytarz(2,30*1,35)+kuchnia(3,20*1,85)+(1,00*0,80)=33,53 m2 33,53	m ² m ²	 33,530	 33,530
				RAZEM	33,530
11	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.o.5 cm obmiar= jak poz. 10 m2 33,530 33,53	m ² m ²	 33,530	 33,530
				RAZEM	33,530
12	KNR-W 2-15 0229-05	Wymiana szafki pod zlewozmywak obmiar= 1 szt 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z PVC obmiar= 1 szt (1,10*0,28) 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01 0307-01	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar= 2,00 m 2,00	m m	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
15	KNR 0-19 1022-12	Montaż drzwi harmonikowych obmiar= (0,90*2,00)=1,80 m2 1,80	m ² m ²	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800
16	NNRNKB 202 0837-04	(z. IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" obmiar= nad zlewem (1,00+0,80)*0,50=0,90 m2 0,90	m ² m ²	 0,900	 0,900

KOSZTORYS INWESTORSKI LEWANDOWSKIEGO 1 m 1 OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,900
17	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 obmiar= (0,90*2,00)=1,80 m2 szt 1	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-01 0322-02	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł obmiar= 3 szt	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 obmiar=(0,90* 2,00)*3*2,75=14,85 m2	m ²		
		14,85	m ²	14,850	
				RAZEM	14,850
20	KNR 4-01 0920-29	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych wbijanych obmiar= 2 szt	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR-W 5- 08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jedno- biegunowych ,przycisków do przygotowanego podłoża obmiar= 4 szt	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
22	KNR-W 5- 08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- nowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych obmiar= 6 szt	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000