



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Leszno, dnia 25.07.2016 r.

ZDP 5443W/38/1908/2016

**archidrog Pracownia Projektowa
Witold Orczyński
ul. Grunwaldzka nr 21
60-783 Poznań**

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie uzgadnia pozytywnie przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej nr 3903P w m. Włoszakowice w związku z opracowaniem "Dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy K. Kurpińskiego we Włoszakowicach".

Załączniki:

1 egzemplarz uzgodnionej mapy sytuacyjnej

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
(3) w Lesznie
mgr inż. Marian Kaczmarek

Sprawę prowadzi:

Tomasz Knop
Specjalista ds. dróg i mostów
Tel. 65 525-69-84

Włoszakowice, 26.07.2016 r.

„Archidrog”

Witold Orczyński

ul. Grunwaldzka 21

60-783 Poznań

Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 15.06.2016 r. dotyczący odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z planowanej kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego

wyrażam zgodę

na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracji szczegółowej o symbolu R-G stanowiącego w części działkę ewidencyjną nr 124/1 należącą do Gminy Włoszakowice, a w części wchodzący w skład działki nr 5009/5 należącej do Nadleśnictwa Włoszakowice.

Przedmiotowy rów znajduje się w ewidencji urządzeń melioracyjnych pozostających w administracji Gminnej Spółki Wodnej we Włoszakowicach o następujących parametrach:


- szerokość dna 0,6 m.
- nachylenie skarp 1: 1,5
- średnia głębokość 1,4 m

PRZEWODNICZĄCY

W. 2

Gminnej Spółki Wodnej
we WŁOSZAKOWICACH

PLAN SYTUACYJNY W SKALI 1:500



Ugodowo p.n. 984-8/2016
z dn. 26.07.2016

GINNA SPÓŁKA WODNA
WŁOSZAKOWICE
ul. K. Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice
NIP 697-20-13-111 REGON 411152507

PRZEWODNICZĄC
Gminny Spółki Wodne
w Włoszakowicach

Leszno, dn. 05.09.2016 r.

STAROSTA LESZCZYŃSKI

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.III.6630.648.2016

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

| | |
|----------------------|---|
| Przedmiot narady: | Sieć elektroenergetyczna, sieć kanalizacji deszczowej i sieć wodociągowa |
| Lokalizacja: | Włoszakowice Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego, dz.: 114/1, 116/3, 116/4, 116/5, 132/9, 150/2, 411, 518, 966, 967, 1171, 1172, 1199, 5009/5, 5009/11, 5009/17, 5009/18 |
| Wnioskodawca: | ARCHIDROG PRACOWNIA PROJEKTOWA WITOLD ORCZYŃSKI ul. Grunwaldzka 21 60-783 Poznań |
| Inwestor: | MIASTO LESZNO ul. Karasia 15 64-100 Leszno |
| Przewodniczący: | EWA SZYSZKA |
| Miejsce narady: | Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKiGN |
| Opłata nr: | 648/16/0 |
| Sposób przeprowadz.: | stacjonarny |
| Data wpływu: | 24.08.2016 |
| Data narady: | 05.09.2016 |

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Uzgodniono pozytywnie z uwagami.

Lista uczestników narady koordynacyjnej

| Lp | Nazwa instytucji | Przedstawiciel | Podpis |
|----|--|----------------------------------|--------|
| 1 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie | -Pan Wiesław Rajch | |
| 2 | ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Leszno | -Pan Grzegorz Piotrowiak | |
| 3 | GZK Sp. z o.o. Włoszakowice | -Pan Bartosz Adamczewski | |
| 4 | PSG Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu RDG Leszno | -Pan Grzegorz Stanek | |
| 5 | TK Telekom Sp. z o.o. w Warszawie | -przedstawiciel przysłał e-maila | |

| | | | |
|----|--|----------------------------------|--|
| 6 | Wójt Gminy Włoszakowice | -przedstawiciel nie brał udziału | |
| 7 | ZDG Włoszakowice | -Pan Jerzy Michalski | |
| 8 | Orange Polska S.A. | -przedstawiciel nie brał udziału | |
| 9 | PKP Utrzymanie Sp. z o.o. w Warszawie | Pan Artur Jąder | |
| 10 | Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. | -Pan Przemysław Nowakowski | |

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

| Lp | Nazwa instytucji | Uwagi |
|----|--|---|
| 1 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie | - uzgodniono bez uwag. |
| 2 | ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Leszno | - uzgodniono z uwagami - kolizja z siecią energetyczną NN, - zachować normatywne odległości od istniejących nadziemnych i podziemnych urządzeń energetycznych. W miejscu skrzyżowania lub zbliżenia do kabla energetycznego wykopy prowadzić ręcznie. |
| 3 | GZK Sp. z o.o. Włoszakowice | - uwagi podano w piśmie znak: GZK-5012.W.BA.16.2016 z dnia 02.08.2016 roku. |
| 4 | PSG Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu RDG Leszno | - uzgodniono z uwagami: - szczegółowy przebieg gazociągu należy ustalić w terenie na podstawie próbnych przekopów, - w pobliżu gazociągów wykopy wykonywać ręcznie, - skrzyżowania i zbliżenia z gazociągiem wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, - w przypadku wystąpienia kolizji z gazociągiem projekt przebudowy należy uzgodnić w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział w Poznaniu, - zachować normatywne odległości od istniejącego gazociągu zgodnie z Zarządzeniem nr Dz. U. 2013 poz. 640, - o terminie rozpoczęcia robót powiadomić Rejon Dystrybucji Gazu w Lesznie. |
| 5 | TK Telekom Sp. z o.o. w Warszawie | - e-mail o treści: TK Telekom Sp. z o.o. uzgadnia bez uwag, z zastrzeżeniem, że wykonywanie robót ziemnych w odległości do 20m od granicy obszaru kolejowego powinno być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury. |
| 6 | Wójt Gminy Włoszakowice | - brak. |

| | | |
|----|--|---|
| 7 | ZDG Włoszakowice | - uzgodniono bez uwag. |
| 8 | Orange Polska S.A. | - brak. |
| 9 | PKP Utrzymanie Sp. z o.o. w Warszawie | - ze względu na istniejącą kolizję z kablem TKD 69x2 - w celu uzgodnienia dokumentacji dokumenty proszę przesłać na adres PKP Utrzymanie Sp. z o.o. Rejon Utrzymania w Poznaniu, ul. Taczaka 10, 61-818 Poznań. |
| 10 | Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. | - proszę realizować zgodnie z załącznikiem. |

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Ł up. starosty Leszczyńskiego


Ewa Szyska
Główny Specjalista
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

INEA S.A


ul. Wierzbowa 84

62-081 Wysogotowo, Przeźmierowo

Warunki techniczne realizacji robót.

1. Szczegółowy przebieg sieci telekomunikacyjnej należy ustalić na podstawie przekopów próbnych.
2. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z siecią INEA S.A. wykonywać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypianiem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne INEA S.A.
3. Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robót ziemnych na urządzenia INEA S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić INEA S.A. (tel. 61 222 11 00, fax. 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury INEA S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić INEA S.A (tel. 61 222 11 00, fax. 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót.
5. Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem INEA S.A. (adres: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, tel. (61) 222 11 00, fax (61) 222 11 11.
6. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt.

Henryk Kowalski



Na podstawie § 8, ust. 1 Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego poświadczam za zgodność z oryginałem kopię mapy do celów projektowych

projektant: mgr inż. Dariusz Rusnak

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

Arkusz 2

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH skala 1:500

mapa rastrowo-wektorowa opracowana w technologii numerycznej w środowisku MicroStation na podstawie matrycy mapy zasadniczej Włoszakowice 301307_2 Włoszakowice 0009-Włoszakowice ul. Kurpińskiego 432.411.172; 174 1965 strafa 4 Kronsztadt '60 nie wyznaczono GN.VII.6640.2499.2016

Nazwa miejscowości:
Jednostka ewidencyjna:
Obręb ewidencyjny:
Położenie:
Sektora mapy:
Nazwa ukt. wsp. prostokątnych płaskich:
Nazwa ukt. wsp. układu wysokości:
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji:
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej:
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji:
Data opracowania mapy:

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
"GEOBUD" Sp. Jawna
Grzegorz Grabelny i Rafał Skórzewski
ul. 17 Stycznia 97, 64-100 LESZNO
Tel./fax 065 526 91 18, KRS 73275
NIP 697-001-28-92, REGON 410001730

10.08.2016

GOBETA UPRAWNIONY
Grzegorz Grabelny
nr 8682
ul. 17 Stycznia 97, 64-100 LESZNO
Tel./fax 065 526 91 18, KRS 73275
NIP 697-001-28-92, REGON 410001730


(nazwa i imię i nazwisko wykonawcy)
(numer uprawnień i podpis geodety)

LEGENDA:

- Projektowane nawierzchnie bitumiczne
- Projektowane ciągi piesze i pieszko-rowerowe
- Projektowane zjazdy
- Projektowane miejsca postojowe
- Projektowana zieleni
- Projektowana kanalizacja deszczowa
- Przebudowa sieci wodociągowej
- Projektowany kabel oświetlenia ulicznego
- Projektowane słupy oświetlenia ulicznego
- Demontaże
- Granice działek
- Numery działek objęte inwestycją
- Zakres inwestycji

STAROSTA LESZCZYŃSKI
Zgodnie z art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) poświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa dotycząca sieci energetyki kan. deszcz. i wod. (W szczególności przedmiotu uzgodnienia) była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Lesznie, Al. Jana Pawła II 23 w dniu 5.09.2016 (Data)
GN.III.6630.649.2016 (Znak sprawy)
Leszno, dnia 8.09.2016
Z up. Starosty Leszczyńskiego
Ewa Świątek
(Podpis przełożonego Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

| | | | | | |
|--|---|--|----------|-------|---------|
| ul. Grunwaldzka 21 60-783 Poznań tel.: 61 662-60-98 fax: 61-639-39-69 e-mail: pracownia@archidrog.pl www.archidrog.pl | archidrog PRACOWNIA PROJEKTOWA WITOLD ORCZYŃSKI | Temat opracowania Roboty drogowe | | | |
| Zadanie Rozbudowa odcinka ulicy K. Kurpińskiego we Włoszakowicach | | | | | |
| Tytuł rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | | | | | |
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis | Skala | Nr rys. |
| Projektant branży drogowej | mgr inż. Dariusz Rusnak | Nr 128623 do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej branża inżynierska | [Podpis] | 1:500 | 2 |
| Sprawdzający branży drogowej | mgr inż. Marek Langer | Nr 13008 do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej branża inżynierska | [Podpis] | | |
| Projektant branży instalacyjnej | mgr inż. Halina Łukaszewska | Nr 3841 do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej branża inżynierska | [Podpis] | | |
| Sprawdzający branży instalacyjnej | mgr inż. Anna Wołska | Nr 13008 do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej branża inżynierska | [Podpis] | | |
| Projektant branży elektrycznej | mgr inż. Paweł Rzęczycki | Nr 3841 do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej branża inżynierska | [Podpis] | | |
| Sprawdzający branży elektrycznej | inż. Jan Józefiak | Nr 12386 do projektowania w spec. instalacyjno-inżynierskiej w zesp. sił i instal. elektrycznych | [Podpis] | | |





LEGENDA:

- Projektowane nawierzchnie bitumiczne
- Projektowane ciągi piesze i pieszo-rowerowe
- Projektowane zjazdy
- Projektowane miejsca postojowe
- Projektowana zielen
- Projektowana kanalizacja deszczowa
- Przebudowa sieci wodociągowej
- Projektowany kabel oświetlenia ulicznego
- Projektowane słupy oświetlenia ulicznego
- Przebudowa sieci energetycznej
- Demontaże
- Granice działek
- Numbry działek objęte inwestycją
- Zakres inwestycji

RZECZYSTANNA DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPÓŻAROWYCH
mgr Andrzej Kucharski
K upr. KP PSP 350/07, Jel. Góra dnia 16.08.08
ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z WYMAGANIAM OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ
STWIERDZAM
bez uwag

archidrog
PRACOWNIA PROJEKTOWA
WITOLD ORCZYK
ul. Grawecka 21
01-650 Warszawa
tel. 81 662 80 98
fax. 81 635 36 58
e-mail: pracownia@archidrog.pl
www.archidrog.pl

| | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| Stadium | | Projekt wykonawczy | | Temat opracowania | | |
| | | | | Roboty drogowe | | |
| Zadanie | | | | | | |
| Rozbudowa odcinka ulicy K. Kurpińskiego we Włoszakowicach | | | | | | |
| Branża | | Tytuł rysunku | | | | |
| drogowa | | PLAN SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ | | | | |
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr. uprawnień | Podpis | Skala | Nr. rys. | |
| mgr inż. Halina Łukaszevska | | Nr. 3985/13 do wykonawstwa bez ograniczeń w specjalności projektowej |  | 1:50 | 2 | |
| mgr inż. Anna Wojska | | Nr. 1330/2007 do projektowania inżynierii w specjalności projektacyjnej |  | Umowa nr z dnia 12.02.2016r. | Data opracowania SIERPIEŃ 2016 | |
| mgr inż. Magda Stanczyk | | | | | | |



ZARZĄD DRÓG GMINNYCH

ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice

Tel. (0-65) 5252 961 Fax: (0-65) 5252 961

E-mail: zdg@wloszakowice.pl

Włoszakowice, 15.09.2016 r.

ZDG.1710.103.2016
























ARCHIDROG
Pracownia Projektowa
Witold Orczyński
ul. Grunwaldzka 21
60 -783 Poznań

Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach uzgadnia bez uwag projekt budowlany zadania pn. Rozbudowa odcinka ulicy K. Kurpińskiego we Włoszakowicach.




KIEROWNIK
Zarządu Dróg Gminnych
we Włoszakowicach

Jerzy Michalski

LEGENDA:

-  Projektowane nawierzchnie bitumiczne
-  Projektowane ciągi piesze i pieszko-rowerowe
-  Projektowane zjazdy
-  Projektowane miejsca postojowe
-  Projektowana zieleń
-  Projektowana kanalizacja deszczowa
-  Projektowane wpusty deszczowe (km drogi, nr, rzędna wlotu)
-  Przebudowa sieci wodociągowej
-  Projektowany kabel oświetlenia ulicznego YAKXS 4x25mm²
-  Projektowane oprawy o mocy 150W na słupach wys. 8m
-  Projektowane oprawy LED o mocy 39W na słupach wys. 6m
-  Przełożenie linii elektroenergetycznej kablowej
-  Przełożenie linii elektroenergetycznej napowietrznej
-  Demontaże
-  Drzewa do wycinki (numeracja wg opisu)
-  Istniejące granice działek
-  Linia rozgraniczająca teren inwestycji
-  Linia rozgraniczająca teren inwestycji w istniejącym pasie drogowym
-  Linia rozgraniczająca dla przebudowy istn. sieci uzbrojenia terenu
-  35 Numery działek objęte inwestycją
-  12 Numery działek ulegające podziałowi
-  12/2 Numery działek objęte inwestycją powstałe w wyniku podziału
-  12/1 Numery działek nie objęte inwestycją powstałe w wyniku podziału

ZAAKCEPTOWANO
w ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH w LESZNIE
Nr ZOP 5447/10/2392/2016
w dniu 12.10.2016
ze zmianami nadziesionymi kolorem
podpis Z-ca Kierownika
Zarządu Dróg Powiatowych
(2) w Lesznie
inż. Szymon Cieśliński

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|---|---------|
|  | | ul. Grunwaldzka 21 60-783 Poznań tel.: 61 662-60-98 fax: 61 639-39-69 e-mail: pracownia@archidrog.pl www.archidrog.pl | | | |
| Stadium | | Temat opracowania | | | |
| Projekt budowlany | | Roboty drogowe | | | |
| Zadanie | | | | | |
| Rozbudowa odcinka ulicy K. Kurpińskiego we Włoszakowicach | | | | | |
| Tytuł rysunku | | | | | |
| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | | | | | |
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr. uprawnień | Podpis | Skala | Nr rys. |
| Projektant branży drogowej | mgr inż. Dariusz Rusnak | Nr 12/98/ZG do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  | 1:500 | 2.1 |
| Sprawdzający branży drogowej | mgr inż. Marek Langer | Nr 65/2005/ZG do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej |  | | |
| Projektant branży instalacyjnej | mgr inż. Halina Łukaszewska | Nr 5/98/UG do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej |  | | |
| Sprawdzający branży instalacyjnej | mgr inż. Anna Wolska | Nr 113/DOŚ/07 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej |  | | |
| Projektant branży elektrycznej | mgr inż. Paweł Rzeczycki | Nr 5/98/UG do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektroenergetycznej | | | |
| Sprawdzający branży elektrycznej | inż. Jan Józefiak | Nr 1236/89/A do projektowania w spec. instalacyjno-rzemieślniczej w zokr. sieci i instal. elektrycznych | | Umowa nr z dnia 12.02.2016r. Data opracowania CZERWIEC 2016 | |



STAROSTA LESZCZYŃSKI

Leszno, dnia 15 września 2016 r.

OS. II. 6341.43.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 2, 122 ust. 1 pkt 1,3, 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku p. Witolda Orczyńskiego, reprezentującego Pracownię Projektową „archidrog” Witold Orczyński ul. Grunwaldzka 21 Poznań, działającego w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie, dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz odprowadzenie wód deszczowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne do ziemi w związku z przebudową drogi powiatowej w miejscowości Włoszakowice

o r z e k a m:

I. U d z i e l a m Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie pozwolenia wodno-prawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych na działkach ew. nr 124/1 i 5009/5 obręb Włoszakowice o następujących parametrach technicznych i lokalizacji;

a/ przebudowa istniejącego przepustu drogowego D 1200

przedłużenie istniejącego przepustu o 8,0 m, rury żelbetowe D 1200 mm

rzędna dna przepustu w miejscu połączenia z przepustem istniejącym -81,58 m n.p.m.

rzędna dna końca przepustu – 81,56 m n.p.m.

umocnienie dna i skarp rowu przy wylocie przepustu płytami typu „krata” na długości 7,0 m

b/ wylot kanalizacji deszczowej

średnica - Ø 400 mm

konstrukcja – betonowa kształtka przyłączeniowa D 400 mm zabudowana w bocznej ścianie przepustu (na odcinku dobudowanym)

rzędna dna – 81,90 m n.p.m.

lokalizacja wylotu pod względem geograficznym:

N=51°55'52"

E=16°22'08"

2. szczególne korzystanie z wód - wprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne z **drogi powiatowej nr 4759P we Włoszakowicach** (dz. ew. nr 116/3 obręb Włoszakowice) do ziemi – rowu melioracji wodnych szczegółowych R-G poprzez ww. wylot kanalizacji deszczowej w zakresie:

a/ ilości ;

$$Q_{\max h} = 52,20 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr. d}} = 20,85 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max. r} = 3712,20 \text{ m}^3/\text{rok}$$

przy powierzchni zlewni 0,9 ha (jezdnia asfaltowa -0,45 ha, chodnik i parking z kostki – 0,40 ha, tereny zielone 0,05 ha)

b/ miejsca wprowadzania ścieków – ziemia (rów melioracji wodnych szczegółowych R-G)

c/ dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń;

zawiesina ogólna - 100 mg/l

węglowodory ropopochodne - 15 mg/l

d/ miejsca poboru próbek do badań laboratoryjnych – studzienka za osadnikiem piasku

II. W związku z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego uprawniony **zobowiązany** jest do:

1. poczynienia odpowiednich kroków mających na celu ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń w przypadku niespełnienia obowiązujących standardów ochrony środowiska,
2. wynagrodzenia ewentualnych szkód osobom trzecim
3. utrzymania rowu i skarp na długości 5,0 m przed i za przepustem.

IV. O k r e ś l a m termin ważności pozwolenia w zakresie szczególnego korzystania z wód na odprowadzenie wód deszczowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne do ziemi **do 15 września 2026 roku.**

Pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

U z a s a d n i e n i e

Pan Witold Orczyński, reprezentujący Pracownię Projektową „archidrog” Witold Orczyński ul. Grunwaldzka 21 Poznań, działając w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie, wystąpił z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód deszczowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne do ziemi z planowanej do przebudowy drogi powiatowej klasy Z nr 4759P (odcinek ul. Karola Kurpińskiego) w miejscowości Włoszakowice.

W związku z przebudową drogi istniejący przepust na rowie R-G wymaga przebudowy poprzez jego wydłużenie.

W celu odwodnienia drogi na odcinku ul. Kurpińskiego, zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 400 i 315 o łącznej długość 329,73 m.

Zgodnie z opracowaniem przewiduje się przed odprowadzeniem ścieków do odbiornika podczyszczenie ich z zawieszin w osadniku z by-passem Ø D 2500 mm i objętości czynnej $V_{cz} = 5000 \text{ dm}^3$.

Rów R-G jest rowem melioracji szczegółowych, leży w obszarze działania Gminnej Spółki Wodnej we Włoszakowicach. Warunki odprowadzania wód deszczowych do rowu uzgodnione zostały z GSW we Włoszakowicach (pismo z dnia 26.07.2016 r.).

Aby zapewnić parametry jakościowe odprowadzanych ścieków należy dbać o czystość zlewni. Przed wydaniem niniejszej decyzji tut. organ zgodnie z art. 10 KPA zapewnił stronom czynny udział w postępowaniu, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzono iż nie ma przeszkód w wydaniu pozwolenia wodnoprawnego.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Na niniejszą decyzję służy stronom prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty Leszczyńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

z up. STAROSTY

Janusz Parski
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują :

1. Witold Orczyński
2. Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie
3. Nadleśnictwo Włoszakowice
4. Urząd Gminy Włoszakowice
5. Gminna Spółka Wodna we Włoszakowicach

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
2. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Środowiska
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura Leszno
4. a/a

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie
Wydział Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa

Niniejsza decyzja jest ostateczna
i wykonalna od dnia 06.10.2016

z up. STAROSTY

podpis
Janusz Parski
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa