ZBROJENIE STROPODACHU ETAP1

SKALA 1:100





Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Ilość prętów		Dł.całk. pręta	
Nazwa	Ilość				w elemencie	ogółem	A-IIIN	
							Ø 10	Ø 12
Płyta	1	7	12	12,00	10	10		120,00
		25	10	7,29	277	277	2017,94	
		55	12	6,17	277	277		1709,09
		61	12	7,11	208	208		1478,88
		62	10	8,31	208	208	1728,48	
		63	10	12,00	29	29	348,00	
		64	10	11,53	29	29	334,23	
		66	10	12,00	29	29	348,00	
		67	10	12,00	29	29	348,00	
		68	10	12,00	59	59	708,00	
		69	10	12,00	68	68	816,00	
		70	10	3,00	68	68	204,34	
		71	10	7,24	10	10	72,40	
		72	10	0,45	313	313	140,85	
		73	12	4,00	34	34		136,00
		74	12	3,00	54	54		162,00
		75	12	5,88	6	6		35,28
		76	12	3,92	39	39		152,88
		77	12	2,40	87	87		208,80
		117	12	6,92	4	4		27,68
Długość wg średnic (m)							7066	4031
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,62	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)							4359,87	3579,18
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							7939,05	
Ogółem (kg)							7939,05	

B1-B1

1:50



Uwagi:

1) Wymiary podano w [m], rzędne w [m]
2) Rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji technicznej, opisem technicznym oraz dokumentacją instalacyjną
3) Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem zabezpieczyć antykorozyjnie
4) Lokalizacja OTWORÓW w planie wg dokumentacji instalacyjnej
5) Przed przystąpieniem do betonowania należy osadzić
elementy wyposarzenia wydane w części instalacyjnej, tj. :
łączniki systemowe itp.
6) Wymiary podano w osi pręta
7) Stosować normowe średnice gięcia prętów oraz długości zakładów jeżeli nie podano inaczej na rysunku.
8) Pręty kolidujące z ewentualnymi otworami dogiąć lub dociąć.
9) Minimalna otulina zbrojenia fundamentó wynosi 50mm
ścinan, stropu 30mm

BETON C–25/30 W8 ,V=85,1m3
STAL AIIIN (BST 500S)
zestawienie dotyczy całego stropodachu

Stropodach betonować w spadku

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora jest zabronione

temat: Projekt techniczny przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania sztolni ćwiczebnej na budynek strzelnicy sportowej. 44–280 Rydułtowy (J. ew. Rydułtowy; obr. Rydułtowy Górne; dz. ewid. nr 637/59)

inwestor: Miasto Rydułtowy 44–280 Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36

rys. Zbrojenie płyty stropodachu– Etap I

branża: KONSTRUKCJA

		Nr upr.	Podpis
data: 12.2022	wykonał: mgr inż. P.Brzdęk		
	sprawdził: mgr inż. T.Gara	2395/64	
skala: 1:50 1:100	projektował: mgr inż. P.Brzdęk	SLK/2208/ PWOK/08	

studio projektowe gliwice, głowackiego 5J

nr rys. KT–07