

OZNACZENIE PROFILU: S1
POZIOM PORÓWNAWCZY 260.00 m n.p.m.

	S1	S2	S3	S4
RZĘDNA TERENU PROJ.	268.27	268.10	270.60	273.80
RZĘDNA DNA KANAŁU	266.25	266.70	268.50	271.40
RZĘDNA DNA WYKOPU	266.04	266.49	268.29	271.19
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.02	1.40	2.10	2.40
SPADKI, DŁUGOŚCI	1.8%	24.75m	6.45%	28.00m	11.15%	26.00m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	dn 200 PVC-U S SDR34 L=78.75m			
ODLEGŁOŚCI	0.00	24.75	52.75	78.75
	0	24.75	28.00	26.00

PSI/EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

temat:	Projekt techniczny przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania sztolni ćwiczebnej na budynek strzelnicy sportowej. 44-280 Rydułtowy (J. ew. Rydułtowy; obr. Rydułtowy Górne; dz. ewid. nr 637/59)			
inwestor:	Miasto Rydułtowy 44-280 Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36			
rys:	INSTALACJE SANITARNE ZEWN. WOD-KAN. PROFIL KS ZEWNĘTRZNEJ			
branża:	INSTALACJE SANITARNE	Nr upr.	Podpis	studio projektowe Gliwice, Głowackiego 5g
data: 12.2022	wykonał:			nr rys.
skala: 1:500	projektował: mgr inż. Paweł Nowak	SLK/6462/PWBS/15		PZT-5
	sprawdził: mgr inż. Piotr Henc	SLK/2544/PWOS/09		

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora jest zabronione