



SKALA 1:100



- 1) Wymiary podano w [mm], rzęde w [m]
- 2) Rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji technicznej, opisem technicznym oraz dokumentacją instalacyjną
- 3) Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem zabezpieczyć antykorozyjnie
- 4) Lokalizacja otworów w planie wg dokumentacji instalacyjnej
- 5) Przed przystąpieniem do betonowania należy osadzić elementy wyposażenia wydane w części instalacyjnej, tj. : łączniki systemowe itp.
- 6) Wymiary podano w osi pręta
- 7) Stosować normowe średnice gięcia prętów oraz długości zakładów jeżeli nie podano inaczej na rysunku.
- 8) Pręty kolidujące z ewentualnymi otworami dogić lub dociąć.
- 9) Minimalna otulina zbrojenia wynosi 50mm
- 10) Startery ścian kotwić w płycie fundamentowej

BETON C-25/30 W8 ,V=130m3  
BETON C-8/10 W8 ,V=33m3  
STAL AIIIIN (BST 500S)  
TAŚMA PECZNIEJACA L=116 mb



studio projektowe  
gliwice, głowackiego 5J  
nr rys.

KT-02