


RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ SKALA 1:50

RZUT DACHU SKALA 1:50

powierzchnia dachu: 40,5 m²
sumaryczna długość rynien: 21 mb
sumaryczna długość rur spustowych: 9 mb

Zestawienie elementów więźby					
symbol	ilość	dł.	szer.	wys.	kubatura
kr1 7x14	8	248	7	182	0,24
kr2 7x14	8	75	7	62	0,00
kr_n 8x16	8	330	8	223	0,40
pl1 15x15	8	198	15	15	0,32
sl1 14x14	1	14	14	243	0,05
sl1 14x14	7	14	14	245	0,35
sl2 7x7	8	7	7	41	0,00
wm1 7x18	8	40	7	18	0,08
zsl 10x10	16	59	10	59	0,16
					1,60 m ³

UWAGI:
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY CZYTAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI



PROJEKT TECHNICZNY		
Nazwa obiektu.:	ALTANA	
Tytuł rys.:	rzut dachu i więźby dachowej	
Projektant:	mgr inż. arch. Monika Hanusiak-Chodur	
Nr uprawnień:	MPOIA/078/2010	
Podpis:		nr rys. A2
Data :	MARZEC 2023	Skala: 1:50