MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500

Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej sposobem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
we Wrześni do dnia 02.07.2021
pod numerem sprawy ND.6630.288.2021
Dokument podpisany elektronicznie przez Klaudyna Szykowna
Podstawa prawna: art. 28c ust. 1 z ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne

PODPIS ZAUFANY
ADAM SAKOWICZ
24-06-2021 19:06:18 (GMT+2)
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym



"AS-ELEKTRO" Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz ul. Witkowska 68, 62-200 Gniezno tel. 604 315 733, email:adamsakowicz@o2.pl	Inwestor:	**Gmina Września** ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września			
	Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi związana z poprawą parametrów technicznych związanych z doświetleniem przejść dla pieszych oraz budową sygnalizacji świetlenej w miejscowości **Sokołowo dz. 136/2 ark. 2; obręb Sokołowo gmina Września**			
	Funkcja	Imię i nazwisko, uprawnienia	Podpis		
	Projektował:	**mgr inż. A. Sakowicz** upr. bud. WKP/0190/PWOE/09	**mgr inż. A. Sakowicz** Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewidencyjny WKP/0190/PWOE/09		
"AS-ELEKTRO" PWiNwBE	Temat:	**Projekt zagospodarowania terenu - szafa sterownicza , linia kablowa nN 0,4kV, słupy oświetleniowy, sygnalizacja świetlna**			
	Branża: Elektryczna	Stadium: PB	Nr rysunku: E-1	Data: czerwiec 2021	Skala: 1:500

Legenda:

- Granice działek
- 136/2 — Numery działek objętych opracowaniem
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YKY 3x6mm² - 1(4)m
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YKY 3x4mm² - 7(11)m - obw. I
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YKY 3x4mm² - 14(19)m - obw. I
- Proj. słup stożkowy 6m, ocynkowany ogniowo, fundament betonowy, oprawa LED 58W
- Proj. rura osłonowa RHDPEk Ø110 - wykop otwarty
- Proj. przecisk pod drogą RHDPE Ø110
- Proj. szafa sterownicza MSR
- Proj. studzienka SKR 1
- Proj. maszt z sygnalizatorem, proj. słup z sygnalizatorem
- Proj. słup z sygnalizatorem
- Proj. sygnalizatory kołowe
- Proj. sygnalizatory piesze
- Proj. detektor radarowy
- Proj. przyciski dla pieszych
- Proj. kable sterownicze i nN 0,4kV

UWAGI:

1. Projekt wykonany na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 40860/2021/OD5/ZR4 z dnia 01.06.2021 wydanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Września.
2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN oraz inwentaryzację powykonawczą linii winien wykonać uprawniony geodeta.
3. Linię kablową nN 0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 1,0m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce piaskowej 2x10cm, z osłoną z taśmy foliowej koloru niebieskiego, w odległości 25cm nad kablem, a roboty przy układaniu kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
4. Przy podejściach kablowych do słupów pozostawić wymagane normą zapasy kablowe.
5. Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości izolacyjne miedzy istniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
6. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na kablach zastosować osłony rurowe DVK firmy Arot.
7. Linię kablową nN 0,4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.
8. Wszelkie przepusty kablowe należy uszczelnić przed przedostawaniem się wody.
9. Prace w pobliżu drzew prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności nie uszkadzając systemu korzeniowego.

Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pózn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami zamyka się na terenie działki oznacznej numerem ewidencyjnym **136/2 ark. 2;** obręb **Sokolowo** i nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. A. Sakowicz
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewidencyjny WKP/0190/PWOE/09

miejscowość : ***Sokołowo***
identyfikator i jednostka ewidencyjna :
303005_5 – gm. Września
identyfikator i obręb: 0340 - Sokołowo
układ współrzędnych prostokątnych płaskich : ***„2000"***
układ wysokościowy: ***„Kronsztad 60"***
arkusz: 2 działka: ***wg zasięgu***

sekcja: ***6.176.17.17.3.2***
6.176.17.17.1.4
6.176.17.17.2.3

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
Wiesław Lewandowski geod. uk. 9119
62-320 Miłosławice ul. Legionów 7
Biuro: 62-300 Września, ul. Miłosławska 7
NIP 789-104-47-65 REGON 630332353
tel. 0 605 074 061

Wiesław Lewandowski
geodeta uprawniony
nr 9119

Poświadczam,że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	***ND.6640.872.2021***
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Wrzesiński
Wykonawca prac geodezyjnych	*Usługi Geodezyjno Kartograficzne Wiesław Lewandowski*
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr ..... z dnia 15.06.2021
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	*Wiesław Lewandowski nr upr. 9119*

Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń

data opracowania mapy: ***25.05.2021***