


PRZEKRÓJ, SKALA 1:10



PRZEKRÓJ A-A, SKALA 1:5

KOLEJNOŚĆ WYKONANIA PRAC:

1. WYKUĆ Z JEDNEJ STRONY ŚCIANY BRUZDĘ NA BELKĘ DWUTEOWĄ.
2. NAWIERCIĆ W ŚCIANIE OTWORY NA PRĘTY Ø16.
3. UMIEŚCIĆ W ŚCIANIE PRĘTY Ø16 NAGWINTOWANE NA OBU KOŃCACH.
4. WSTAWIĆ BELKĘ DWUTEOWĄ W BRUZDĘ WRAZ Z BETONEM OD STRONY WEWNĘTRZNEJ I NAŁOŻYĆ NAKRĘTKI NA PRĘTACH.
5. ZABETONOWAĆ BELKĘ OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ.
6. PO ZWIĄZANIU BETONU WYKUĆ BRUZDĘ Z DRUGIEJ STRONY ŚCIANY.
7. UMIEŚCIĆ W BRUZDZIE BELKĘ WRAZ Z BETONEM OD STRONY WEWNĘTRZNEJ.
8. NAKRĘCIĆ NAKRĘTKI NA PRĘTACH I ZABETONOWAĆ OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ.
9. PO ZWIĄZANIU BETONU Z OBU STRON USUNĄĆ FRAGMENTY ŚCIANY ZAWĘŻAJĄCE OTWÓR POD NADPROŻEM.
10. OSADZIĆ ŚLUSARKĘ DRZWIOWĄ.
11. OTYNKOWAĆ OTWÓR.

UWAGI:

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEŻY PORÓWNAĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM I UZGODNIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI FAKT TEN NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.
3. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ. STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.
4. WSZYSTKIE POJAWIAJĄCE SIĘ NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁAD OKREŚLAJĄCY STANDARD PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE UZGODNIĆ PISEMNNIE Z INWESTOREM I GENERALNYM PROJEKTEM.
5. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
6. PO DEMONTAŻU DRZWI DO MODUŁÓW MIESZKANIOWYCH I WYKONANIU OTWORÓW REWIZYJNYCH DO ISTN. SZACHTÓW PODANE WYMIARY POTWIERDZIĆ PRZED OSTATECZNYM ZAMÓWIENIEM ŚLUSARKI. EWENTUALNE RÓŻNICE ZGŁOSIĆ Z PROJEKTANTOWI.
7. NA CZAS ROBÓT ISTNIEJĄCY STROP NALEŻY PODSTEMPLOWAĆ.
8. MONTAŻ DRZWI W OTWORZE WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MONTAŻU DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH I DYMOSZCZELNYCH. DO WYPEŁNIENIA SZCZELINY MIĘDZY ŚCIANĄ A OŚCIEŻNICĄ UŻYĆ PIANKI OGNIODOPORNEJ.
9. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE W [MM].

ŁAPACZ
WINKOWSKI
ARCHITEKCI

ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI Sp.J.
arch. Paweł Łapacz | arch. Marcin Winkowski
ul. Krzycka 22/1 | 53-020 Wrocław
www.lapaczwinkowski.pl

STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY				
SPECJALNOŚĆ KONSTR.-BUDOWLANA PROJEKTANT	mgr inż. Janusz Superson	NUMER UPRAW.	38/87/UW	PODPIS	
SPECJALNOŚĆ KONSTR.-BUDOWLANA SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krystyna Superson	NUMER UPRAW.	597/89/UW	PODPIS	
TEMAT	REMONT Z DOSTOSOWANIEM ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH				
INWESTOR	UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU UL. KOMANDORSKA 118/120, 53-345 WROCŁAW				
OBIEKT	BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO	BRANŻA	KONSTRUKCJA	NR RYS.	14
LOKALIZACJA	UL. ŚLĘŻNA 33, 53-301 WROCŁAW DZ. NR 38, AR 36, OBRĘB 0022 POŁUDNIE	DATA	14.12.2018		
TYTUŁ RYSUNKU	DETAL 4 - OSADZENIE NADPROŻA	SKALA	1:5/1:10	NR STR.	