

UWAGI:

1. PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI PROJEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU KANAŁÓW I URZĄDZEŃ.
2. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
3. WYMIARY I POZIOMY NA RYSUNKACH NALEŻY PORÓWNAĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM I UZGODNIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI FAKT TEN NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.
4. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ. STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.
5. WSZYSTKIE POJAWIAJĄCE SIĘ NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁAD OKREŚLAJĄCY STANDARD PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE UZGODNIĆ PISEMNIE Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM.
6. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
7. PO DEMONTAŻU DRZWI DO MODUŁÓW MIESZKANIOWYCH I WYKONANIU OTWORÓW REWIZYJNYCH DO ISTN. SZACHTÓW PODANE WYMIARY POTWIEDZIĆ PRZED OSTATECZNYM ZAMÓWIENIEM ŚLUSARKI. EWENTUALNE RÓŻNICE ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.
8. ZWERYFIKOWAĆ ISTNIEJĄCE OŚCIEŻNICE I NA ICH PODSTAWIE POTWIERDZIĆ MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU PROJEKTOWANYCH TYPÓW OŚCIEŻNIC. EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.

S1 REI 60 / 120

2,5	2x PŁYTA GKF 12,5mm
5,0	PODKONSTRUKCJA SYST. Z WYPEŁN. WEŁNĄ MINERALNĄ O GĘST. 14-60 KG/M
2,5	2x PŁYTA GKF 12,5mm

S2

2,5	2x PŁYTA GKB 12,5mm
10,0	PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA

S5 REI 120

2,5	2x PŁYTA GKF 12,5mm
3,0	2x PŁYTA GKF 15,0mm
10,0	PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA
-	ISTNIEJĄCA ŚCIANA

S6 REI 120

1,0	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
12,0	CEGŁA PEŁNA NA ZAPRAWIE CEM-WAP
1,0	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

P2 ZABUDOWA OTWORU W STROPIE REI 60 / 120

1,0	POSADZKA CERAMICZNA
2,5	2x PŁYTA CEM-WŁÓKN. 12,5mm
1,8	PŁYTA OSB
5,0	PODKONSTRUKCJA STALOWA Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ
12,0	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
5,0	PODKONSTRUKCJA STALOWA Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ
3,0	2x PŁYTA GKF 15,0mm

LEGENDA:

- ELEMENTY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY DO LIKWIDACJI
- ELEMENTY PROJEKTOWANE
- WYDZIELENIA POŻAROWE
- PROJ. INSTALACJA HYDRANTOWA
- PROJEKTOWANY ZASILACZ WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

OPRAWY AWARYJNE:

- AW1 AT 5W/2xLED 1h M, STRUMIEŃ 436lm
- AW2 AT 5W/2xLED 1h M, STRUMIEŃ - 475lm
- AW3 AT 5W/2xLED 1h M, STRUMIEŃ - 426lm
- AW4 M AT 2 LED 1h M, STRUMIEŃ - 503lm
- AW5 M AT 2 LED 1h M, STRUMIEŃ - 421lm
- AW6 M AT 2 LED 1h M, STRUMIEŃ - 447lm
- AW7 M AT 2 LED 1h M, STRUMIEŃ - 477lm

ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI Sp.J.
arch. Paweł Łapacz | arch. Marcin Winkowski
ul. Krzycka 22/1 | 53-020 Wrocław
www.lapaczwinkowski.pl

STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY				
SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marcin Winkowski	NUMER UPRAW.	WP-OIA/OKK/ UpB/17/2010	PODPIS	
SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Paweł Łapacz	NUMER UPRAW.	66/DSOKK/ 2015	PODPIS	
SPECJALNOŚĆ KONSTR.-BUDOWLANA PROJEKTANT	mgr inż. Janusz Superson	NUMER UPRAW.	38/87/UW	PODPIS	
SPECJALNOŚĆ KONSTR.-BUDOWLANA SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krystyna Superson	NUMER UPRAW.	597/89/UW	PODPIS	
SPECJALNOŚĆ W ZAKRESIE SIECI, INST. I URZĄDZEŃ CIEPL., WENT./GAZ, WODOCIĄG. I KANAL. PROJEKTANT	mgr inż. Robert Flis	NUMER UPRAW.	221/DOŚ/05	PODPIS	
SPECJALNOŚĆ W ZAKRESIE SIECI, INST. I URZĄDZEŃ CIEPL., WENT./GAZ, WODOCIĄG. I KANAL. SPRAWDZAJĄCY	inż. Ireneusz Bors	NUMER UPRAW.	63/DOŚ/03	PODPIS	
SPECJALNOŚĆ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTR. I ELEKTROENERGET. PROJEKTANT	tech. elektr. Tadeusz Piotrowicz	NUMER UPRAW.	62/91/UW	PODPIS	
SPECJALNOŚĆ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTR. I ELEKTROENERGET. SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Wieńczysław Maryniak	NUMER UPRAW.	23/86/UW	PODPIS	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. arch. Przemysław Prośniak	NUMER UPRAW.		PODPIS	
TEMAT	REMONT Z DOSTOSOWANIEM ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH				
INWESTOR	UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU UL. KOMANDORSKA 118/120, 53-345 WROCŁAW				
OBIEKT	BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO	BRANŻA	WIELOBRANŻOWY	NR RYS.	3
LOKALIZACJA	UL. ŚLĘŻNA 33, 53-301 WROCŁAW DZ. NR 38, AR 36, OBRĘB 0022 POŁUDNIE	DATA	14.12.2018		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU	SKALA	1:100	NR. STR.	