

Dr.  
k.b





8cm	w-wa z kostki betonowej
3cm	w-wa podsypki cementowo-piaskowej
20cm	w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki C <sub>16</sub>
15cm	w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki C <sub>14</sub>

Ch.  
k.

8cm	w-wa z kostki betonowej
3cm	w-wa podsypki cementowo-piaskowej
15cm	w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki C <sub>14</sub>

Dr.  
k.ch

8cm	w-wa z kostki betonowej
3cm	w-wa podsypki cementowo-piaskowej
22cm	w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki C <sub>16</sub>
15cm	w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki C <sub>14</sub>



Nazwa obiektu:	Remont ulicy ks. Ignacego Skorupki wraz z drogami przyległymi			
Inwestor:	Miasto Leszno 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15			
Biuro projektowe:	ProManLab - Piotr Mańkowski; 64-100 Leszno, ul. Orłowskiego 8			
Nazwa rysunku:	Projekt Budowlany - Projekt Architektoniczno Budowlany: Przekroje normalne			
Stanowisko	imię i nazwisko	Nr uprawnień:	Podpis:	
Główny Projektant br. drogowa	mgr inż. Piotr Mańkowski	WKP/0305/ZOOD/21		
Sprawdzający br. drogowa	techn. Wiesław Kostórkiewicz	1760/94/Lo		
Stadium:	Data:	Format rysunku	SKALA:	Nr rysunku:
PAB	10.2024	297 / 1100	1 : 50	2