

OBMIAR PRAC BUDOWLANYCH

L.P	PODSTAWA	OPIS I WYLICZENIA	J.M	POSZCZ.	RAZEM
		DZWIG MAŁY			
1	KNR 4-01 0212-03	ROZBIORKA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BETONOWYCH ZBROJONYCH 0,40X0,40X0,50	M3	0,08	0,08
2	KNR 4-01 1202-09	ZESKROBANIE I ZMYCIE STAREJ FARBY 65,16	M2	65,16	65,16
3	KNR 0-23 2611-03	GRUNTOWANIE EMULSJĄ UNI - GRUNT 65,16	M2	65,16	65,16
4	KNR 4-01 0708-06	WYKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH WEWNĘTRZNYCH KAT III Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ NA OŚCIEŻACH 3 X (2,18+2,18+0,98)	M	16,02	16,02
5	KNR 4-01 0735-05	PRZECIERANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH 65,16	M2	65,16	65,16
6	KNR 2-02 1505-07	DWUKROTNE MALOWANIE FARBAMI LATEKSOWYMI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH 65,16	M2	65,16	65,16
7	KNR 4-01 1212-02	DWUKROTNE MALOWANIE FARBĄ OLEJNĄ PODSZYBIA 11,37	M2	11,37	11,37
8		OBROBKA PROGU DRZWI SZYBOWYCH PO MONTAŻU NOWYCH DRZWI PŁYTKI	KPL	3	3
9		MONTAŻ LAMP LED W PODSZYBIU	KPL	5	5
10		UTYLIZACJA GRUZU	KPL	1	1
		DZWIG DUŻY			
1	KNR 4-01 0212-03	ROZBIORKA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BETONOWYCH ZBROJONYCH 0,40X0,40X0,50	M3	0,08	0,08
2	KNR 4-01 1202-09	ZESKROBANIE I ZMYCIE STAREJ FARBY 94,20	M2	94,2	94,2
3	KNR 0-23 2611-03	GRUNTOWANIE EMULSJĄ UNI - GRUNT 94,20	M2	94,2	94,2
4	KNR 4-01 0708-06	WYKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH WEWNĘTRZNYCH KAT III Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ NA OŚCIEŻACH 2,6	M	2,6	2,6
5	KNR 4-01 0735-05	PRZECIERANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH 94,2	M2	94,2	94,2
6	KNR 2-02 1505-07	DWUKROTNE MALOWANIE FARBAMI LATEKSOWYMI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH 94,2	M2	94,2	94,2
7	KNR 4-01 1212-02	DWUKROTNE MALOWANIE FARBĄ OLEJNĄ PODSZYBIA 18,48	M2	18,48	18,48
8		OBROBKA PROGU DRZWI SZYBOWYCH PO MONTAŻU NOWYCH DRZWI PŁYTKI	KPL	3	3
9		MONTAŻ LAMP LED W PODSZYBIU	KPL	5	5
10		UTYLIZACJA GRUZU	KPL	1	1

PRACE W MASZYNOWNI					
1	KNR 4-01 1202-09	ZESKROBANIE I ZMYCIE STAREJ FARBY 68,36	M2	68,36	68,36
2	KNR 0-23 2611-03	GRUNTOWANIE EMULSJĄ UNI - GRUNT 68,36	M2	68,36	68,36
3	KNR 4-01 1206-05	DWUKROTNE MAŁOWANIE FARBAMI OLEJNYMI STARYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH ŚCIAN 29,79	M2	29,79	29,79
4	KNR 4-01 0811-07	ROZEBRANIE POSADZKI Z PŁYTEK NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ 33,00	M2	33	33
5		GRUNTOWANIE PODŁOŻA PREPARATAMI UNI GRUNT 33	M2	33	33
6		(Z VII) WARSTWOWY WYROWNAWCZE POD POSADZKI Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJACEJ O GR. 5CM 33	M2	33	33
7		POSADZKI JEDNOBARWNE Z PŁYTEK KAMIONKOWYCH GERS NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 32,83	M2	32,83	32,83
8		COKOLIKI Z PŁYTEK NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 24,5	M	24,5	24,5
9	KNR 4-01 0333-20	PRZEBICIE OTWORÓW W ŚCIANACH Z CEGIEŁ 1	SZT	1	1
10	KNR 4-01 0322-02	OSADZENIE KRATEK WENTYLACYJNYCH W ŚCIANACH Z CEGIEŁ 1	SZT	1	1
11	KNR 2-02 2004-05	OBUDOWA BELEK I PODCIĄGÓW PŁYTAMI GK NA RUSZTACH METAKOWYCH POJEDYŃCZYCH JEDNOWARSTWOWO 6	M2	6	6
12	KNR 4-01 1212-02	DWUKROTNE MAŁOWANIE FARBA OLEJNA POWIERZCHNI MTALOWYCH 10	M2	10	10
13		MONTAZ LAMP LED 4	KPL	4	4
14		MONTAZ GNIAZD WTYCZKOWYCH NATYNKOWYCH PODWÓJNYCH W KORYTACH	SZT	2	2
WYMIANA DZWIGU MAŁEGO					
1		DEMONTAŻ STAREGO DZWIGU	KPL	1	1
2		DOSTAWA I MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO ELEKTRYCZNEGO CIERNEGO	KPL	1	1
WYMIANA DZWIGU DUŻEGO					
3		DEMONTAŻ STAREGO DZWIGU	KPL	1	1
4		DOSTAWA I MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO ELEKTRYCZNEGO CIERNEGO	KPL	1	1