



Ministerstwo  
Sportu i Turystyki

Dofinansowano ze środków Fundusza Rozwoju Kultury Fizycznej,  
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki



POLSKI  
ŁĄD



ZP.271.1.2.2023

Nowy Staw, 15.02.2023 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2.2023.  
Nazwa zadania: „**Budowa infrastruktury sportowej i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie**”.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

### **Pytanie 1 z dnia 26 stycznia 2023 r.**

*Czy absorpcyjne pompy ciepła i kotły gazowe mają stanowić jeden, niezależny system, spójny pod kątem parametrów pracy i sterowana?*

#### **Wyjaśnienie:**

Tak, pompy ciepła i kotły gazowe mają być sterowane przez jeden, niezależny system.

### **Pytanie 2 z dnia 26 stycznia 2023 r.**

*Czy sprężarkowe pompy ciepła są urządzeniami równoważnymi?*

#### **Wyjaśnienie:**

Nie, sprężarkowe pompy ciepła nie są urządzeniami równoważnymi.

### **Pytanie 3 z dnia 26 stycznia 2023 r.**

*Czy dopuszcza się zastosowanie innych gazowych pomp ciepła niż absorpcyjne montażu zewnętrznego?*

#### **Wyjaśnienie:**

Nie, nie dopuszcza się zastosowania innych gazowych pomp ciepła niż absorpcyjne montażu zewnętrznego.

### **Pytanie 4 z dnia 26 stycznia 2023 r.**

*Czy za równoważne zamawiający uzna urządzenia, które osiągają niższy maksymalny parametr pracy (temperatura, efektywność, moc)?*

#### **Wyjaśnienie:**

Nie, urządzenia, które osiągają niższy maksymalny parametr pracy nie zostaną uznane za równoważne.

### **Pytanie 5 z dnia 26 stycznia 2023 r.**

*Czy pompy ciepła oraz kondensacyjny kocioł szczytowy mają być zarządzane z jednego układu sterowania?*



Ministerstwo  
Sportu i Turystyki

Dofinansowano ze środków Fundusza Rozwoju Kultury Fizycznej,  
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki



POLSKI  
ŁĄD

BGK  
BANK GOSPODARSTWA  
KRAJOWEGO

**Wyjaśnienie:**

Tak, pompy ciepła oraz kondensacyjny kocioł szczytowy mają być zarządzane z jednego układu sterowania.

**Pytanie 6 z dnia 26 stycznia 2023 r.**

*Czy dopuszcza się zastosowanie sprężarkowych pomp ciepła?*

**Wyjaśnienie:**

Nie, nie dopuszcza się zastosowania sprężarkowych pomp ciepła.

**Pytanie 4 z dnia 26 stycznia 2023 r.**

*Proszę o wyjaśnienie, czy wyposażenie sportowe nowo budowanej hali wchodzi w zakres zamówienia? W dokumentacji nie uwzględniono zestawienia i opisu wyposażenia hali.*

**Wyjaśnienie:**

W opisie technicznym przy opisie hali sportowej widnieje wymienione wyposażenie pomieszczenia.

**Pytanie 7 z dnia 26 stycznia 2023 r.**

*Czy Zamawiający dysponuje projektem aranżacji wnętrza w zakresie umiejscowienia wyposażenia wskazanego w Załączniku nr 1B do SWZ? Projekt aranżacji umożliwiłby weryfikację ilościową i wymiarową wyposażenia ujętego w załączniku również pod kątem możliwości zaproponowania elementów równoważnych.*

**Wyjaśnienie:**

Nie dysponujemy projektem aranżacji wnętrza. Decydujący głos o rozmieszczeniu wyposażenia ma Zamawiający.

**Pytanie 8 z dnia 26 stycznia 2023 r.**

*Proszę o uzupełnienie zestawienia stolarki drzwiowej o specyfikację techniczną drzwi, tj. materiał wykonania (PCV, aluminiowe, płytowe drewniane) oraz kolorystykę.*

**Wyjaśnienie:**

Zestawienie stolarki zostało uzupełnione o wymagane informacje.

**Pytanie 9 z dnia 26 stycznia 2023 r.**

*Proszę o wyjaśnienie, czy w pomieszczeniach „mokrych” należy uwzględnić wykonanie hydroizolacji podpłytkowej?*

**Wyjaśnienie:**

Tak, należy wykonać pod płytkami hydroizolacje.



Ministerstwo  
Sportu i Turystyki

Dofinansowano ze środków Fundusza Rozwoju Kultury Fizycznej,  
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki



POLSKI  
ŁĄD



**Pytanie 10 z dnia 26 stycznia 2023 r.**

*Proszę o wskazanie z jakiego materiału należy wykonać parapety?*

**Wyjaśnienie:**

Parapety powinny być wykonane z PCW (PVC).

**Pytanie 11 z dnia 26 stycznia 2023 r.**

*Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób należy wykończyć sufity w części rozbudowywanego przedszkola?*

**Wyjaśnienie:**

Stropy gęstożebrowe przedszkola należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym i gładzią szpachlową.

**Pytanie 12 z dnia 26 stycznia 2023 r.**

*Proszę o uzupełnienie projektu rozbudowy przedszkola o specyfikację techniczną projektowanej windy.*

**Wyjaśnienie:**

Załączono specyfikację windy.

**Pytanie 13 z dnia 26 stycznia 2023 r.**

*Proszę o wyjaśnienie, czy w zakres zamówienia wchodzi wyposażenie nowych obiektów w gaśnice?*

**Wyjaśnienie:**

Gaśnice są wyposażeniem w zakresie zamówienia.

**Pytanie 14 z dnia 27 stycznia 2023 r.**

*Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o "Dokumentację geotechniczną o warunkach gruntowo-wodnych - marzec/kwiecień 2021, BIURO USAUG GEOLOGICZNYCH GEOPROFIL Zygmunt Kola 80-809 Gdańsk ul. Cieszyńskiego 38/34B" wspomnianą w projekcie posadowienia hali.*

**Wyjaśnienie:**

Załączono brakującą dokumentację geotechniczną.

**Pytanie 15 z dnia 27 stycznia 2023 r.**

*Proszę o udostępnienie rysunków i danych technicznych zaprojektowanego podziemnego zbiornika wód opadowych  $V=60m^3$ .*

**Wyjaśnienie:**

- Należy dobrać prefabrykowany zbiornik dowolnego producenta posiadającego dopuszczenia do stosowania na terenie Polski i UE.



- Zbiornik  $V_u=60\text{m}^3$ , sugerowane wymiary zbiornika to  $1,5 \times 5,64 \times 10$   $V_c=84,6 \text{ m}^3$ .
- Rzędna wlotu: 2,07 m n.p.m.
- Rzędna dna: 0,9 m n.p.m.

**Pytanie 16 z dnia 27 stycznia 2023 r.**

*Proszę o wyjaśnienie, czy zgodnie z oznaczeniami na przekrojach architektury hali sportowej, pod całym nowo projektowanym obiektem należy dokonać wymiany gruntu do poziomu gruntu nośnego?*

**Wyjaśnienie:**

Należy usunąć całość nasypów niekontrolowanych i gruntów słabonośnych, które zgodnie z badaniami geotechnicznymi zalegają, o różnej miąższości, na całej powierzchni rozbudowy.

**Pytanie 17 z dnia 27 stycznia 2023 r.**

*Proszę o wskazanie prawidłowych warstw dachu nad salą gimnastyczną, tj.:*

a) wg opisu technicznego: „3A – DACH NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ - papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2 mm - papa podkładowa gr. 3,0 mm mocowana do blachy trapezowej poprzez łączniki mechaniczne ~6 szt./m<sup>2</sup> - wełna mineralna półtwarda 25 cm (max.  $\lambda=0,040 \text{ W/mK}$ ) - folia paroizolacyjna - blacha trapezowa - dźwigar dachowy trapezowy  $h(108:69,5) \times 16\text{cm}$  z płatwiami  $24 \times 12\text{cm}$  - sufit z płyt akustycznych jednopoziomowy na profilach stalowych mocowany do płatwi na wkręty do drewna 8,5 cm (alternatywnie: izolacja akustyczna natryskowa - tynk dźwiękochłonny akustyczny gr. 17 mm REI 30 ) - siatka zabezpieczająca przeciw uszkodzeniom mechanicznym, rozpięta między dźwigarami”

b) wg opisu na przekrojach: „3A - DACH NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ - Płyta warstwowa PIR 160mm REI30( $U_c \leq 0.15$ ) - dźwigar dachowy trapezowy  $h(108:69,5) \times 16\text{cm}$  z płatwiami  $24 \times 12\text{cm}$  - sufit z płyt akustycznych jednopoziomowy na profilach stalowych mocowany do płatwi na wkręty do drewna 8,5cm (alternatywnie: izolacja akustyczna natryskowa – tynk dźwiękochłonny akustyczny gr. 17 mm REI 30 ) - siatka zabezpieczająca przeciw uszkodzeniom mechanicznym, rozpięta między dźwigarami”

**Wyjaśnienie:**

wg opisu na przekrojach:

3A - DACH NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ

- Płyta warstwowa PIR 160mm REI30( $U_c \leq 0.15$ )

- dźwigar dachowy trapezowy  $h(108:69,5) \times 16\text{cm}$  z płatwiami  $24 \times 12\text{cm}$

- sufit z płyt akustycznych jednopoziomowy na profilach stalowych mocowany do płatwi na wkręty do drewna 8,5cm

(alternatywnie: izolacja akustyczna natryskowa



Ministerstwo  
Sportu i Turystyki

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,  
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki



POLSKI  
ŁĄD



- tynk dźwiękochłonny akustyczny gr. 17 mm (REI 30)
- siatka zabezpieczająca przeciw uszkodzeniom mechanicznym, rozpięta między dźwigarami

### **Pytanie 18 z dnia 27 stycznia 2023 r.**

*Proszę o wskazanie prawidłowych warstw dachu nad stropodachów, tj.:*

*a) wg opisu technicznego: „2A - STROPODACH - papa termozgrzewalna ognioodporna (np. firestop) - papa podkładowa asfaltowa - warstwa dociskowa - szlichta cementowa 5,0 cm - izolacja termiczna - wełna mineralna gr. 20 cm - warstwa spadkowa z keramzytobetonu – ze spadkiem 3% lub kliny styropianowe - folia PE - wyrównanie 0,5 cm - strop typu filigran 18-24 cm zgodnie z projektem konstrukcji - płyty GKF 1,2 cm na ruszcie stalowym”*

*b) wg opisu na przekrojach: „2A - STROPODACH - papa termozgrzewalna ognioodporna (np. firestop) - papa podkładowa asfaltowa - warstwa dociskowa - szlichta cementowa 5,0 cm - warstwa spadkowa z keramzytu - ze spadkiem 3% lub kliny styropianowe - izolacja termiczna - styropian EPS 100-038 gr. min 20 cm - paroizolacja- folia PE - wyrównanie 0,5 cm - strop typu filigran zgodnie z konstrukcją - płyty GKF 1,2 cm na ruszcie stalowym 2B - STROPODACH - papa termozgrzewalna ognioodporna (np. firestop) - papa podkładowa asfaltowa - warstwa dociskowa - szlichta cementowa 5,0 cm - warstwa spadkowa z keramzytu - ze spadkiem 3% lub kliny styropianowe - izolacja termiczna - styropian EPS 100-038 gr. min 20 cm - paroizolacja- folia PE - wyrównanie 0,5 cm - strop typu filigran zgodnie z konstrukcją - gładź szpachlowa”*

### **Wyjaśnienie:**

wg opisu na przekrojach:

#### **2A - STROPODACH**

- papa termozgrzewalna ognioodporna (np. firestop)
- papa podkładowa asfaltowa
- warstwa dociskowa
- szlichta cementowa 5,0 cm
- warstwa spadkowa z keramzytu ze spadkiem 3% lub kliny styropianowe
- izolacja termiczna, styropian EPS 100-038 gr. min 20 cm
- paroizolacja- folia PE
- wyrównanie 0,5 cm
- strop typu filigran zgodnie z konstrukcją
- płyty GKF 1,2 cm na ruszcie stalowym

#### **2B - STROPODACH**

- papa termozgrzewalna ognioodporna (np. firestop)
- papa podkładowa asfaltowa
- warstwa dociskowa



Ministerstwo  
Sportu i Turystyki

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,  
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki



POLSKI  
ŁĄD



- szlichta cementowa 5,0 cm
- warstwa spadkowa z keramzytu ze spadkiem 3% lub kliny styropianowe
- izolacja termiczna. styropian EPS 100-038 gr. min 20 cm
- paroizolacja- folia PE
- wyrównanie 0,5 cm
- strop typu filigran zgodnie z konstrukcją
- gładź szpachlowa

#### **Pytanie 19 z dnia 27 stycznia 2023 r.**

*W Załączniku nr 1B do SWZ znajdują się elementy wyposażenia technologii kuchni, tj. szafa chłodnicza przemysłowa, kuchenki mikrofalowe, kuchenka gazowa, zmywarka przemysłowa, robot wielofunkcyjny, blender przemysłowy, piec konwekcyjny. W związku z powyższym proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt technologii kuchni oraz wskazanie umiejscowienia pomieszczeń, w których zainstalowane mają być w/w urządzenia.*

#### **Wyjaśnienie:**

Projekt kuchni / technologii kuchni nie znajduje się w zakresie projektu.

#### **Pytanie 20 z dnia 27 stycznia 2023 r.**

*W przedmiarze na roboty budowlane dla hali sportowej uwzględniono pozycję dot. Naklejania odbojnic ściennych ochronnych elastomerowych w ilości ok. 45m<sup>2</sup> - proszę o wyjaśnienie czy nadmienione prace wchodzą w zakres oferty. Jeśli tak, proszę o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację odbojnic ściennych.*

#### **Wyjaśnienie:**

Nadmienione prace wchodzą w zakres oferty. Dokumentacja zostanie uzupełniona o szczegółowe informacje na ten temat (rys. A.26, A.27, A.28).

#### **Pytanie 21 z dnia 27 stycznia 2023 r.**

*Proszę o wyjaśnienie, czy wykonanie elementów oznaczonych jako nr 10 na kładach ścian hali sportowej: „Maty - osłony na słupy (pianka PE, gr. 4mm, wys. 200cm)” wchodzi w zakres zamówienia?*

#### **Wyjaśnienie:**

Tak, ww elementy wchodzą w zakres zamówienia.

#### **Pytanie 22 z dnia 27 stycznia 2023 r.**

*Proszę o wyjaśnienie czy i jakie rolety wchodzą w zakres zamówienia, tj.:*

- Zgodnie z Załącznikiem 1B do SWZ „Rolety wewnętrzne, harmonijkowe - ciemnoniebieskie do wszystkich okien wg wymiarów okien w projekcie”*



Ministerstwo  
Sportu i Turystyki

Dofinansowano ze środków Fundusza Rozwoju Kultury Fizycznej,  
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki



POLSKI  
ŁĄD



b) Zgodnie z oznaczeniem nr 11 na kładach ścian hali sportowej „rolety mechaniczne sterowane zdalnie z pilota”

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z załącznikiem w zakres zamówienia wchodzi rolety wewnętrzne, harmonijkowe – ciemnoniebieskie wg wymiarów okien w projekcie.

**Pytanie 23 z dnia 27 stycznia 2023 r.**

Proszę o wyjaśnienie, czy montaż rolet należy przewidzieć we wszystkich nowo budowanych obiektach (hala sportowa, zaplecze socjalne, rozbudowa przedszkola), czy tylko w części.

**Wyjaśnienie:**

Montaż rolet obejmuje halę sportową oraz siłownię/fitness, każde z tych okien ma mieć swoją roletę sterowaną mechanicznie za pomocą pilota. Kolor rolet – ciemnoniebieski.

**Pytanie 24 z dnia 30 stycznia 2023 r.**

Proszę o sprecyzowanie, jaki materiał oraz jakiej grubości należy zastosować do izolacji termicznej ścian hali sportowej i zaplecza, tj.:

a) wg opisu technicznego: „S1 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - styropian EPS 80-036 gr. 20 cm lub wełna mineralna gr. 20-35cm” „S2- ŚCIANY FUNDAMENTOWE - styrodur gr. 10-25 cm (max.  $\lambda=0,040$  W/mK)”

b) wg opisu na przekrojach: „S1 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - styropian EPS 80-036 gr. 15 cm lub wełna mineralna gr. 15cm” „S2- ŚCIANY FUNDAMENTOWE - styrodur gr. 10 cm (max.  $\lambda=0,040$  W/mK)”

**Wyjaśnienie:**

S1 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

- styropian EPS 80-036 gr. 20 cm lub wełna mineralna gr. 20cm"

S2- ŚCIANY FUNDAMENTOWE

- styrodur gr. 20 cm ( $\leq 0,040$  W/mK)"

**Pytanie 25 z dnia 30 stycznia 2023 r.**

Zgodnie z opisem warstw ścian zewnętrznych hali w opisie technicznym i na przekrojach, elewacje należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym. Jednocześnie na rysunku elewacji w kolorystyce tynki w różnych kolorach - proszę o wyjaśnienie, czy na elewacjach należy zastosować tynki cementowo-wapienne malowane, czy jednak tynki elewacyjne barwione?

**Wyjaśnienie:**

Wyprawa elewacyjna powinna być barwiona w masie.



Ministerstwo  
Sportu i Turystyki

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,  
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki



POLSKI  
ŁAD



**Pytanie 26 z dnia 30 stycznia 2023 r.**

Proszę o potwierdzenie, i w ofercie należy uwzględnić wykonanie obróbek blacharskich, płotków śniegowych oraz dostawę i montaż drabin wjazdowych w budynku hali sportowej - brak tych elementów w przedmiarach.

**Wyjaśnienie:**

Elementy te należy uwzględnić, zostaną one wprowadzone do przedmiarów.

**Pytanie 27 z dnia 30 stycznia 2023 r.**

Proszę o wyjaśnienie, czy dostawa i montaż stojaków rowerowych wchodzi z zakres zamówienia? Jeśli tak, proszę o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację stojaków, które należy wykonać.

**Wyjaśnienie:**

Dostawa i montaż stojaków rowerowych wchodzi w zakres zamówienia. Stojaki powinny być z profili stalowych w kolorze czarnym ze stali ocynkowanej ogniowo, w kształcie odwróconej litery U, montowane przez wbetonowanie w ziemię.

**Pytanie 28 z dnia 30 stycznia 2023 r.**

Proszę o określenie sposobu montażu daszków szklanych na elewacji hali sportowej - na odciągach, czy na wspornikach?

**Wyjaśnienie:**

Daszki szklane montowane będą na odciągach zgodnie z rys. K-12 opracowania branży konstrukcyjnej.

**Pytanie 29 z dnia 30 stycznia 2023 r.**

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schemat i rysunki szczegółowe balustrad dla rozbudowy przedszkola.

**Wyjaśnienie:**

Dodano rysunki balustrad.

**Pytanie 30 z dnia 30 stycznia 2023 r.**

Proszę o wyjaśnienie, czy w części rozbudowywanej przedszkola przy schodach znajdujących się w pom. Komunikacji K1 należy wykonać balustrady i/lub pochwyt?

**Wyjaśnienie:**

Należy wykonać balustrady i pochwyt, dokumentację uzupełniono o rysunki balustrad.





Ministerstwo  
Sportu i Turystyki

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,  
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki



POLSKI  
ŁĄD



### **Pytanie 31 z dnia 30 stycznia 2023 r.**

Proszę o wyjaśnienie, czy w części rozbudowywanej przedszkola należy dostarczyć i zamontować daszki szklane nad wszystkimi wejściami (6 sztuk), czy te tylko nad wybranymi? Proszę o podanie wymiarów daszków szklanych.

### **Wyjaśnienie:**

W części rozbudowywanego przedszkola daszek szklany ma się znajdować jedynie nad wejściem głównym do tej części obiektu. Nad drzwiami D1z.

### **Pytanie 32 z dnia 30 stycznia 2023 r.**

W przedmiarze robót budowlanych części rozbudowywanej przedszkola ujęto następujące pozycje: - Nawierzchnia placu zabaw - Huśtawka ważka na sprężynie - Piaskownica kwadratowa - Zestaw wspinaczkowy ze zjeżdżalnią i mostem - Podwójna wałka na podstawie metalowej - Karuzela tarczowa - ławki wzdłuż chodnika Proszę o wyjaśnienie, czy w/w elementy wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak, proszę o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację w/w elementów.

### **Wyjaśnienie:**

W zakres zamówienia wchodzi 2 huśtawki ważkie, sprężynowiec i piaskownica z zadaszeniem. Dokumentację uzupełniono o odpowiednie rysunki i specyfikacje.

### **Pytanie 33 z dnia 30 stycznia 2023 r.**

Zwracam się z prośbą o wyłączenie z zakresu przedmiotu zamówienia wyposażenia opisanego w załączniku nr 1B do SWZ: a. Dział „wyposażenie sal”, b. Dział „wyposażenie kuchni”, c. Dział „pozostałe wyposażenie”. Uważam, iż Zamawiający zrobi to lepiej, ponieważ ma większe doświadczenie w tego typu zamówieniach.

### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający zgadza się z powyższym wnioskiem Wykonawcy i wyłącza w całości z opisu przedmiotu zamówienia kolumny: **Wyposażenie sal, Wyposażenie kuchni, Pozostałe wyposażenie**. Jednakże, Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1B - Opis przedmiotu zamówienia - Wyposażenie przedszkola Nowy Staw) pozostawiając zapis przedmiotu zamówienia w zakresie: klimatyzatory, rolety wewnętrzne, piec konwekcyjny. Zaktualizowany zapis otrzymał nowe brzmienie:

Lp.	Pozostałe wyposażenie przedszkola	liczba
1.	<b>Klimatyzatory</b> Montaż klimatyzatorów w salach dydaktycznych w części dobudowywanej przedszkola: Dla sal o pow do 71m2 zamontować klimatyzatory ścienne typu Multi-Split 2kpl. (po dwie jednostki wewnętrzne na pomieszczenie). W skład zestawu wchodzi jednostka zewnętrzna, dwie jednostki wewnętrzne, piloty bezprzewodowe. Parametry zestawów:	



Ministerstwo  
Sportu i Turystyki

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,  
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki



POLSKI  
ŁĄD



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Moc chłodnicza nominalna: 2x3,5 kW</li> <li>- Moc grzewcza nominalna: 2x3,8 kW</li> <li>- Czynnik chłodniczy R32</li> <li>- płynnie regulowana moc poprzez zmianę prędkości obrotowej sprężarki,</li> <li>- filtr o wysokiej gęstości</li> </ul> <p>Dla sal o powierzchni do 53m<sup>2</sup> zamontować klimatyzatory ścienne typu Split 2.kpl. W skład zestawu wchodzi jednostka zewnętrzna, wewnętrzna, pilot bezprzewodowy. Parametry zestawów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Moc chłodnicza nominalna: 5,3 kW</li> <li>-Moc grzewcza nominalna: 5,6 kW</li> <li>-współczynniki SEER: 7,0 i SCOP: 4,0</li> <li>-Funkcja jonizacji powietrza, filtr HEPA</li> <li>-Czynnik chłodniczy R32</li> <li>-płynnie regulowana moc poprzez zmianę prędkości obrotowej sprężarki,</li> </ul> <p>klasa energetyczna A++ w trybie chłodzenia/ A+ w trybie grzania -Automatycznie sterowane poziome i pionowe żaluzje klimatyzatora zapewniające cyrkulację powietrza i równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu.</p>	
	<p><b>Rolety wewnętrzne</b>, harmonijkowe – ciemnoniebieskie do wszystkich okien wg wymiarów okien w projekcie.</p>	<p>Zgodnie z wymiarami i ilością okien w budynku</p>
	<p><b>Piec konwekcyjny</b> z nawilżaniem przemysłowy czteropoziomowy. Urządzenie musi posiadać posiada certyfikaty zgodności jakości produktu dla Sanepidu. Piec wykonany ze stali nierdzewnej z wentylatorem, zapewniający równomierny rozkład temperatury w komorze. Zasilanie - elektryczne.</p>	<p>1 szt.</p>

**Pytanie 34 z dnia 01 lutego 2023 r.**

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o karty doboru central wentylacyjnych.

**Wyjaśnienie:**

Dodano załącznik.

**Pytanie 35 z dnia 01 lutego 2023 r.**

*Zwracam się z prośbą o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej projektowanej Hali Sportowej*

**Wyjaśnienie:**

Załączono brakującą dokumentację geotechniczną.



Ministerstwo  
Sportu i Turystyki

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,  
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki



POLSKI  
ŁĄD

BGK  
BANK GOSPODARSTWA  
KRAJOWEGO

**Pytanie 36 z dnia 01 lutego 2023 r.**

*Zwracam się z prośbą o udostępnienie obliczeń statycznych konstrukcji obiektu Hali Sportowej*

**Wyjaśnienie:**

Nie widzimy podstaw do udostępniania obliczeń statycznych.

**Pytanie 37 z dnia 01 lutego 2023 r.**

*Zwracam się z prośbą o udostępnienie rzutu konstrukcji dachu projektowanej Hali Sportowej*

**Wyjaśnienie:**

Załączono brakujące opracowanie projektu dachu z drewna klejonego.

**Pytanie 38 z dnia 01 lutego 2023 r.**

*Czy wysokość poziomu wód gruntowych oraz rodzaj gruntów wskazują na konieczność wykonania wymiany gruntu z użyciem odwodnienia igłofiltrami pod całą powierzchnią hali sportowej oraz łącznika?*

**Wyjaśnienie:**

To będzie zależało od pory roku, w której będą wykonywane roboty budowlane. Z badań geologicznych wynika iż pogłębione nasypy niekontrolowane mogą występować w połowie obiektu od osi 16 do 27 i tam może być konieczne użycie igłofiltrów dla wykonania dolnych warstw nasypu.

**Pytanie 39 z dnia 01 lutego 2023 r.**

*Rysunek A.1 Rzut przyziemia Hali Sportowej zawiera tabelaryczne zestawienie powierzchni, które zostało „ucięte” podczas wydruku do pdf-a. Zwracam się z prośbą o udostępnienie kompletnego rysunku A.1*

**Wyjaśnienie:**

Załączono poprawnie wyeksportowane do pdf rysunki A.1 jak i A.2.

**Pytanie 40 z dnia 01 lutego 2023 r.**

*Opis Techniczny Hali sportowej nie uwzględnia siatek ochronnych typu piłkochwyty na ścianach poprzecznych hali. Proszę o informację czy należy takie piłkochwyty wycenić?*

**Wyjaśnienie:**

Projekt powinien uwzględniać piłkochwyty na wszystkich ścianach, łącznie ze zwijanym wariantem od strony trybun. Ponadto projekt wspomina o 2 siatkach rozdzielających boisko na 3 części.



Ministerstwo  
Sportu i Turystyki

Dofinansowano ze środków Fundusza Rozwoju Kultury Fizycznej,  
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki



POLSKI  
ŁAD

BGK  
BANK GOSPODARSTWA  
KRAJOWEGO

#### **Pytanie 41 z dnia 01 lutego 2023 r.**

*Co należy rozumieć pod określeniem „wysięgnik do mocowania liny” który jest w wyposażeniu hali sportowej w opisie technicznym? Jakie jest zadanie tego wysięgnika? jak będzie obciążony? Gdzie ma być zamontowany? Czy to jest wysięgnik elektryczny?*

#### **Wyjaśnienie:**

Pisząc o wysięgniku do mocowania liny do wspinaczki mieliśmy na uwadze wspornik mocowany do słupa jak na przytoczonym niżej zdjęciu:



Gotowy produkt z rur stalowych malowany proszkowo.

#### **Pytanie 42 z dnia 01 lutego 2023 r.**

*Co należy rozumieć pod określeniem „mobilne regały na przybory” które są wpisane w wyposażeniu hali sportowej w opisie technicznym? Jakie są wymiary tych regałów? Ile mają mieć półek? jak będą obciążone? Gdzie mają być zainstalowane? Jaka jest ich ilość?*

#### **Wyjaśnienie:**

Mowa o 10 sztukach mobilnych regałów o wym. 1m x 2m i wys. 2,2m. Metalowe z drewnianymi półkami (lub całe metalowe) mają służyć do transportu na zajęcia / po zajęciach sprzętu sportowego (czyt. piłek, paetek, siatek, pachołków, kalimat itp.). Mobilne regały, z kółkami - by móc wyjeżdżać z nimi z magazynku na salę gimnastyczną.



Ministerstwo  
Sportu i Turystyki

Dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,  
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki



POLSKI  
ŁĄD



### **Pytanie 43 z dnia 08 lutego 2023 r.**

W odniesieniu do zestawienia wyposażenia z Załącznika nr 1B do SWZ, proszę o wyjaśnienie następujących kwestii: - Meble – poz. 12 „Zestaw mebli do pokoju nauczycielskiego” – w pozycji wymieniono 4 elementy wyposażenia meblowego: szafa ubraniowa 80x145, witryna 145x80, witryna 80x76, Regał 3-półkowy 80x35x76. W kolumnie ilości podano: 1 szt. przy pozycji szafy ubraniowej oraz 1 szt. przy pozycjach witryn. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. Czy ilość podana w kolumnie dotyczy poszczególnych elementów pozycji, czy też należy uwzględnić dostawę 2 kompletów mebli do pokoju nauczycielskiego? - Meble – poz. 28 „Krzesła” – proszę o wyjaśnienie, czy „Krzesła dla dzieci przedszkolnych, siedziska wykonane z tworzywa sztucznego z aluminiowym stelażem w kolorze srebrnym” są to inne krzesła, niż wymienione następnie krzesła w rozmiarach 2, 3 i 4? Proszę o potwierdzenie, iż krzeseł dziecięcych łącznie należy dostarczyć 147 szt. - Wyposażenie sal – poz. 35 – proszę o potwierdzenie, iż w ramach tej pozycji należy dostarczyć 4 szt. wykładzin dywanowych o wymiarach 4m x 3m oraz 4 szt. wykładzin dywanowych o wymiarach 4m x 4m - Wyposażenie kuchni – poz. 2-9 oraz 36-43 – wymienione pozycje są zdublowane. Proszę o wyjaśnienie, czy kompletów (kubek, talerz płytki 15,5cm, talerz płytki 20cm, talerz głęboki, łyżka stołowa, widelec, mała łyżeczka) ma być 90 szt., czy 180 szt.? Analogicznie czy miseczek małych 12cm należy dostarczyć łącznie 10 szt., czy 20 szt.? - Meble – poz. 32 i poz. 35 – pozycję są zdublowane, proszę o wyjaśnienie, czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa i montaż szatni przedszkolnych łącznie dla 100, czy 200 osób?

### **Wyjaśnienie:**

Pozycja nr 12 - Zestaw mebli do pokoju nauczycielskiego w ilości sztuk 1 oraz regał trzy półkowy w ilości sztuk 1.

Pozycja nr 28 - Tak każda ilość sztuk wymieniona w tabeli odnosi się odrębnie do wymienionych krzeseł. W kolejności podanej w tabeli:

- Krzesła dla dzieci przedszkolnych - 42 szt.,
- Krzesła rozmiar 2 - 60 szt.,
- krzesła - rozmiar 3 - 36 szt.,
- krzesła rozmiar 4 - 9 sztuk,
- krzesła dla opiekunków - 11 sztuk,
- krzesła tapicerowanie - 10 szt.,
- konferencyjny fotel tapicerowany do pokoju nauczycielskiego - 2 szt.,
- tapicerowany fotel obrotowy biurowy z wysokim oparciem - 2 szt.

Zamawiający, jak w wyjaśnieniu pytania nr 33, Wyposażenie sal, jak i wyposażenie kuchni oraz pozostałe wyposażenie zostało wyłączone z opisu przedmiotu zamówienia.



Ministerstwo  
Sportu i Turystyki

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,  
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki



POLSKI  
ŁĄD



Pozycja 32 w tabeli Meble, Zamawiający wykreśla wiersz nr 32, a pozostawia wiersz nr 35 z uwagi na powielenie tego samego zakresu rzeczowego, Tym samym Szatnie przedszkolne z wieszaczkami, siedziskiem, i miejscem na buty powinno być wykonane na 100 osób.

Wszelkie odniesienia zadanych pytań przez Wykonawców obejmujących projekt znajdują się w pliku zip. Wyjaśnienia treści SWZ cz.1 – projekt.

Ponadto Zamawiający rezygnuje z części dodatkowego zakresu zamówienia obejmującego wycinkę 7 drzew kolidujących z rozbudową budynku przedszkola, zgodnie z decyzją PWKZ nr ZN.5146.202-2.2022.MMr.

Z uwagi na fakt że wycinka drzew powinna nastąpić poza okresem lęgowym ptaków czyli do końca lutego, a do tego czasu postępowanie przetargowe może się nie zakończyć. Zamawiający wykona wycinkę w/w drzew we własnym zakresie.

Tym samym zapis znajdujący się w treści SWZ, zostaje usunięty z uwagi na powyższe.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

---

Kierownik Zamawiającego