

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45421131-1 Instalowanie drzwi i bram

45421132-8 Instalowanie okien

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych -schody

Budowa: KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Obiekt: PRZEBUDOWA BUDYNKÓW MAGAZYNOWO -

WARSZTATOWYCH JEDNOSTKI RATOWNICZO GAŚNICZEJ I
KOMENDY POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŚCIANIE

Rodzaj robót: Roboty budowlano - montażowe

Lokalizacja: ul. Bączkowskiego 5A

64-000 Kościan

Inwestor:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45421131-1 Instalowanie drzwi i bram

45421132-8 Instalowanie okien

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych -schody

Budowa: KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Obiekt: PRZEBUDOWA BUDYNKÓW MAGAZYNOWO -

WARSZTATOWYCH JEDNOSTKI RATOWNICZO GAŚNICZEJ I

KOMENDY POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŚCIANIE

Rodzaj robót: Roboty budowlano - montażowe

Lokalizacja: ul. Bączkowskiego 5A

64-000 Kościan

Inwestor:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
poziom cen materiałów.....
poziom cen sprzętu.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

KOSZTORYS

Strona 1

04-07-2025

		SYKAL					
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Roboty rozbiórkowe, murowe, konstrukcyjne						
2	Tynki, okładziny i malowania wewnętrzne						
3	Stolarka otworowa						
OGÓŁEM							
OGÓŁEM NETTO							
Podatek VAT							
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT							

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45421131-1 Instalowanie drzwi i bram

45421132-8 Instalowanie okien

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych -schody

Budowa: KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Obiekt: PRZEBUDOWA BUDYNKÓW MAGAZYNOWO -

WARSZTATOWYCH JEDNOSTKI RATOWNICZO GAŚNICZEJ I

KOMENDY POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŚCIANIE

Rodzaj robót: Roboty budowlano - montażowe

Lokalizacja: ul. Bączkowskiego 5A

64-000 Kościan

Inwestor:

PRZEDMIAR

Strona 1

04-07-2025

							SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty rozbiórkowe, murowe, konstrukcyjne						
1	10	KNR	401-03-54-10-00	B.01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m²	m²	15,448
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			2,26*2,36+2,77*2,63+1,38*2,05		15,448
1	20	KNR	401-03-54-07-00	B.01	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m²	szt	6,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			6		6,000
1	30	KNR	404-08-02-01-00	B.01	Rozebranie konstrukcji schodów stalowych	m²	9,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			9		9,000
1	40	KNR	401-03-13-02-00	B.01	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m³	0,867
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			3,75*0,25*0,41*2		0,769
		2			1,20*0,20*0,41		0,098
1	50	KNR	401-03-13-04-00	B.01	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek - nadproży	metr	3,600
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			1,20*3		3,600
1	60	KNR	401-03-13-04-00	B.01	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	metr	22,500
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			3,75*3*2		22,500
1	70	KNR	401-03-29-03-00	B.01	Wykucie i dokucie otworów drzwiowych i bramowych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	3,833
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			1,10*2,10*0,41		0,947
		2			(1,30*3,20+0,9*3,20)*0,41		2,886
1	80	KNR	401-03-04-02-00	B.01	Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	0,700
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			1,40*0,5*4*0,25		0,700
1	90	KNR	401-02-12-03-00	B.01	Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych - płyta stropowa	m³	0,883
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			2,75*2,14*0,15		0,883
1	100	KNR	401-03-17-05-00	B.01	Ułożenie belek stalowych	metr	2,200
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			2,20		2,200
1	110	KNR	205-01-01-01-00	B.01	Słup stalowy wg. projektu	Mg	0,135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 33,7*1,10*3,65*0,001		0,135
1	120	KNR	202-12-14-01-00	B.01	Schody stalowe wg. projektu	szt	1,000
1	130	KNR	202-12-14-05-01	B.01	Porecze do schodów stalowych (m)	metr	18,250
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 2,20*2+1,0+4,50*2+1,10+2,75		18,250
1	140	KNR	401-01-08-11-00	B.01	Wywóz gruzu, materiałów rozbiórkowych samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m³	5,584
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 0,867+3,834+0,883		5,584
1	150	KNR	401-01-08-12-00	B.01	Wywóz gruzu, materiałów rozbiórkowych samochodami wywrotkami na następne 10 km	m³	5,584
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 5,584		5,584
1	160		000-00-00-10-01+	B.01	Opłata za wysypisko - utylizacja gruzu	m³	5,584
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 5,584		5,584
2	Tynki, okładziny i malowania wewnętrzne						
2	170	KNR	401-07-11-03-00	B.03	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m²	m²	3,360
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,4*0,6*4		3,360
2	180	KNR	401-07-08-03-00	B.03	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm	metr	14,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 3,0*3+2,0*2+1,0		14,000
2	190	KNR	401-12-04-08-00	B.04	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m²	394,943
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 6,59*15,48+8,42*6,67		158,175
		2			(6,59+15,48)*2*3,60+(8,42+6,67)*2*2,58		236,768
2	200	KNR	202-15-05-03-00	B.04	Malowanie podłóży 2-krotnie farbą silikatową z gruntowaniem	m²	394,943
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 394,943		394,943
3	Stolarka otworowa						
3	210	WKNR	W202-10-32-01-00	B.02	Bramy garażowe podnoszone mechanicznie	m²	22,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 3,50*3,20*2		22,400
3	220	KNR	202-10-24-07-50	B.02	Drzwi aluminiowe 1,5-skrzydłowe	m²	2,424
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,20*2,02		2,424
3	230	KNR	202-10-24-07-50	B.02	Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe	m²	1,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 0,9*2,0		1,800
3	240	KNR	202-10-25-04-00	B.02	Okno z kształtowników PCW o pow ponad 1,5 m²	m²	8,586
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,06*1,35*6		8,586

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45421131-1 Instalowanie drzwi i bram

45421132-8 Instalowanie okien

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych -schody

Budowa: KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Obiekt: PRZEBUDOWA BUDYNKÓW MAGAZYNOWO -

WARSZTATOWYCH JEDNOSTKI RATOWNICZO GAŚNICZEJ I

KOMENDY POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŚCIANIE

Rodzaj robót: Roboty budowlano - montażowe

Lokalizacja: ul. Bączkowskiego 5A

64-000 Kościan

Inwestor:

KOSZTORYS

Strona 1

04-07-2025

				SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
DZ	POZ								
1	Roboty rozbiórkowe, murowe, konstrukcyjne								
1	10	KNR	401-03-54-10-00	B.01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m²	m²	15,448		
1	20	KNR	401-03-54-07-00	B.01	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m²	szt	6,000		
1	30	KNR	404-08-02-01-00	B.01	Rozebranie konstrukcji schodów stalowych	m²	9,000		
1	40	KNR	401-03-13-02-00	B.01	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m³	0,867		
1	50	KNR	401-03-13-04-00	B.01	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek - nadproży	metr	3,600		
1	60	KNR	401-03-13-04-00	B.01	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	metr	22,500		
1	70	KNR	401-03-29-03-00	B.01	Wykucie i dokucie otworów drzwiowych i bramowych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	3,833		
1	80	KNR	401-03-04-02-00	B.01	Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	0,700		
1	90	KNR	401-02-12-03-00	B.01	Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych - płyta stropowa	m³	0,883		
1	100	KNR	401-03-17-05-00	B.01	Ułożenie belek stalowych	metr	2,200		
1	110	KNR	205-01-01-01-00	B.01	Słup stalowy wg. projektu	Mg	0,135		
1	120	KNR	202-12-14-01-00	B.01	Schody stalowe wg. projektu	szt	1,000		
1	130	KNR	202-12-14-05-01	B.01	Porecze do schodów stalowych (m)	metr	18,250		
1	140	KNR	401-01-08-11-00	B.01	Wywóz gruzu, materiałów rozbiórkowych samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m³	5,584		
1	150	KNR	401-01-08-12-00	B.01	Wywóz gruzu, materiałów rozbiórkowych samochodami wywrotkami na następne 10 km	m³	5,584		

