

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pokój, przedpokój, kuchnia	m <sup>2</sup>		
		3,35+21,27+8,19	m <sup>2</sup>	32,81	
				RAZEM	32,81
2	KNR 9-09 0405-01	Okładziny ściennie i obudowy w systemie Knauf W623 na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CD 60x27, pokrycie jednokrotne - wypełnienie wełną mineralną w macie przestrzeni po drzwiach do lokalu na stelażu wraz z płytą gk	m <sup>2</sup>		
		1,4*2,1	m <sup>2</sup>	2,94	
				RAZEM	2,94
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany - wszystkie powierzchnie	m <sup>2</sup>		
		2,6*2*(1,5+2,06)+2,6*2*(3,9+5,72)+2,6*2*(2,73+2,7)+2,6*2*(1,71+2,46)	m <sup>2</sup>	118,46	
				RAZEM	118,46
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity - wszystkie powierzchnie	m <sup>2</sup>		
		3,35+21,27+8,19+4,11	m <sup>2</sup>	36,92	
				RAZEM	36,92
5	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi dwuskrzydłowe z ościeżnicą obejmująca pomiędzy pokojem a kuchnią	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
7	KNR 2-02 0814-01 analogia	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach i stropach - szpachlowanie zaistniałych dziur, orientacyjna wartość	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15,00	
				RAZEM	15,00
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany - wszystkie powierzchnie, bez powierzchni pasa roboczego w kuchni i pasa 2 m płytek w łazience	m <sup>2</sup>		
		118,46-0,8*(1+2,7+2)-2*2*(1,71+2,46)	m <sup>2</sup>	97,22	
				RAZEM	97,22
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity - wszystkie powierzchnie	m <sup>2</sup>		
		36,92	m <sup>2</sup>	36,92	
				RAZEM	36,92
10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany - wszystkie powierzchnie, bez powierzchni pasa roboczego w kuchni i pasa 2 m płytek w łazience	m <sup>2</sup>		
		97,22	m <sup>2</sup>	97,22	
				RAZEM	97,22
11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity	m <sup>2</sup>		
		36,92	m <sup>2</sup>	36,92	
				RAZEM	36,92
12	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka	m <sup>2</sup>		
		2*2*(1,71+2,46)	m <sup>2</sup>	16,68	
				RAZEM	16,68
13	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, kuchnia	m <sup>2</sup>		
		4,11+8,19	m <sup>2</sup>	12,30	
				RAZEM	12,30
14	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - łazienka	m <sup>2</sup>		
		4,11	m <sup>2</sup>	4,11	
				RAZEM	4,11
15	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - łazienka UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZNEGO KLEJU,	m <sup>2</sup>		
		4,11	m <sup>2</sup>	4,11	
				RAZEM	4,11
16	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - kuchnia - pas roboczy	m <sup>2</sup>		
		0,8*(2+2,7+1)	m <sup>2</sup>	4,56	
				RAZEM	4,56
17	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - kuchnia - pas roboczy	m <sup>2</sup>		
		4,56	m <sup>2</sup>	4,56	
				RAZEM	4,56
18	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - łazienka ściany do wys. min. 2 m	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2*2*(1,71+2,46)	m <sup>2</sup>	16,68	
				RAZEM	16,68
19	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - łazienka, ściany do wys. min. 2 m 16,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,68	
				RAZEM	16,68
20	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - ościeżnice wraz ze skrzydłami 1*2*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,00	
				RAZEM	6,00
21	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - przedpokój, pokój wraz z podkładem, grubość podkładu dobrać do nierówności, wraz z listwami przyściennymi 3,35+21,27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24,62	
				RAZEM	24,62
22	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm - kuchnia 8,19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,19	
				RAZEM	8,19
23	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z pcv - kuchnia  2*2*(2,73+2,7)	m m	21,72	
				RAZEM	21,72
24	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych  2	m m	2,00	
				RAZEM	2,00
25	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł  2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
26	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie  1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
27	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki  1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
28	Kalkulacja własna	Utylizacja  1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00