

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Zamawiający:

Miasto i Gmina Kórnik  
Pl. Niepodległości 1  
62-035 Kórnik  
tel. 0-61/ 8-170-411, fax 0-61/8-170-475

### Lokalizacja:

1) Szkoła Podstawowa w Robakowie, dz. nr 175/19, gm. Kórnik

### Zakres robót:

Zakup, dostawa oraz montaż we wskazanym uzgodnionym w terenie miejscu urządzenia AED (defibrylatora Lifepak CR2 wi-fi - półautomat) wraz z wolnostojącą szafką podgrzewaną (STAND) z alarmem zamontować w ciągu komunikacyjnym. Zasilanie należy wykonać do najbliższego punktu (gniazda 230V) (niezbędne roboty ziemne wykonać ręcznie). Po wykopie należy odtworzyć teren do stanu pierwotnego wraz z zasianiem trawy.

Miejsce urządzenia należy oznaczyć stosowną tabliczką informacyjną AED. W zakresie usługi jest również przeszkolenie z obsługi urządzeń, trzech (3) osób z personelu danego obiektu.

### Specyfikacja urządzenia:

- Warstwowe rozwiązanie z prostymi, graficznymi wskazówkami. Zarówno przeszkoleni i jak nieposiadający przeszkolenia użytkownicy AED wiedzą, od czego zacząć.
- Elektrody QUIK-STEPTM - Odklejane bezpośrednio od podstawy w celu ich szybkiego umieszczenia.
- Technologia analizy cprINSIGHTTM - Analizuje kwalifikujący się do wstrząsu rytm w trakcie wykonywania ucisków bez konieczności zatrzymania resuscytacji.
  - Metronom i instruktaż dotyczący RKO - Ustawia skuteczne tempo i zapewnia użytkownikom wskazówki głosowe.
- Technologia ClearVoiceTM - Wykrywa szумы w tle i odpowiednio reguluje głośność w celu zapewnienia jasności instrukcji.
- Najwyższa dostępna rosnąca energia - do 360 J w celu zapewnienia wyższej efektywności wstrząsów.
- Opcja dwóch języków - Podczas używania aparatu można przełączać pomiędzy dwoma wcześniej ustawionymi językami.
- Tryb dziecięcy - W trybie dziecięcym dostarczany jest niższy, odpowiedni dla pacjentów pediatrycznych poziom energii, bez potrzeby wymiany elektrod.
- LIFEPAK TOUGHTM- Stopień ochrony IP55, umożliwiający użytkowanie w trudnych warunkach.

### Przygotowanie oferty:

**Zobowiązuje się oferenta do dokonania sprawdzenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.**

W cenie ryczałtowej mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu jak (np. koszty transportu, odszkodowania, gwarancja, szkolenie itp.). Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w opisie przedmiotu zamówienia.

Wymagany termin wykonania prac: do dnia **27 grudnia 2023r.**

### **Prace Odbiorowe Inwestycji:**

Wykonanie prac należy zgłosić uprzednio do Zamawiającego na 1 dzień przed planowanym terminem. Odbiór końcowy po uprzednim zgłoszeniu (email) i umówieniu terminu na odbiór w terenie. Podpisanie przez komisję (pracownik WI, Wykonawca) Protokołu Odbioru Technicznego i przekazania do Użytkownika daje możliwość wystawienia FV za inwestycję zgodnie z Umową.

Kierownik Wydziału Inwestycji  
D. Gawłowski

Sprawę prowadzi:  
Specjalista Daniel Gawłowski  
Wydział Inwestycji UMiG Kórnik  
61-817 04 11 w. 625  
e-mail: inwestycje@kornik.pl