



A.F.PROJEKT Adam Fidyka 44-100 GLIWICE ul. Św. Katarzyny 2/5
tel. (32) 793-03-22 tel. kom. 0 604-842-926 afprojekt@vp.pl

Obiekt:

**BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
PRZY UL. CHORZOWSKIEJ 36 W GLIWICACH**

obr. Kolej, dz. nr 116
/Kategoria obiektu budowlanego - XIII/

Projekt:

**PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU ŁAZIENEK W LOKALACH
MIESZKALNYCH NR 1, 2, 3, 4, 8, 9, 1a, 11, 12
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE.**

Inwestor:

Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Gliwicach
Ul. Warszawska 35b
44-100 Gliwice

EGZ. 1

*Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczamy, że:
projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.*

projektant :

mgr inż. BŁAŻEJ MIGUŁA
nr upr. SLK/2264/POOE/08

Listopad 2022r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA	3
1. ZAŁOŻENIA.....	3
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.....	3
2. OPIS TECHNICZNY	3
2.1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA.....	3
2.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE – ŁAZIENKI.....	3
2.3. UWAGI KOŃCOWE.....	4
3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	5
4. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE	7

SPIS RYSUNKÓW:

E-01	Budynek frontowy – mieszkanie nr 1 (parter).
E-02	Budynek frontowy – mieszkanie nr 8 (poddasze).
E-03	Budynek frontowy – mieszkanie nr 9.
E-04	Oficyna – mieszkanie nr 1a (parter).
E-05	Oficyna – mieszkanie nr 11 (II piętro).
E-06	Oficyna – mieszkanie nr 12 (III piętro).
E-07	Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM-1.
E-08	Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM-8 (-9, -1a, -11). Widok.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. ZAŁOŻENIA

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,
- Inwentaryzacja stanu istniejącego dla potrzeb projektu,
- Obowiązujące normy i przepisy.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy instalacji elektrycznych wynikających z remontu łazienek w mieszkaniach nr 1, 2, 3, 4, 8, 9, 1a, 11, 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Chorzowskiej 36 w Gliwicach.


Zakres opracowania obejmuje:

- inst. elektryczne związane z remontem łazienek w mieszkaniach nr 1, 2, 3, 4, 8, 9, 1a, 11, 12.

2.2. Instalacje elektryczne – łazienki.

W remontowanych pomieszczeniach łazienek, należy wykonać instalację elektryczną składającą się z: gniazda wtyczkowego ogólnego przeznaczenia oraz gniazda wtyczkowego do zasilania pralki i kotła C.O. oraz oprawy oświetleniowej montowanej nastropowo i montowanej nad lustrem. Ilość gniazd wtyczkowych w łazienkach oraz ich przeznaczenie i lokalizacja uzależniona od aranżacji poszczególnych mieszkań.

Osprzęt łączeniowy i rozdzielczy należy instalować w 3 strefie ochronnej tzn. w odległości min. 60cm od krawędzi basenu natryskowego (wannы). Gniazdo wtyczkowe instalowane w 3 strefie musi być zabezpieczone wyłącznikiem przeciwporażeniowym różnicowoprądowym o znamionowym różnicowym prądzie zadziałania nie większym niż 30mA. W drugiej strefie ochronności można jedynie instalować oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności.



Gniazda wtyczkowe przy umywalce należy zamontować we wspólnej ramce wraz z łącznikiem do zapalania oświetlenia nad lustrem. Wysokość montażu gniazda przy umywalce – 1,2m od poziomu posadzki. Łącznik do sterowania oświetleniem ogólnym należy zainstalować na zewnątrz pomieszczenia łazienki. Należy zastosować sprzęt i osprzęt o klasie szczelności min. IP44.

Standard wykonania instalacji elektrycznej w łazienkach zaprojektowano jako „bezpuszkowy” tzn. wszystkie połączenia należy wykonać w puszkach osprzętowych, głębokich.

W pomieszczeniu łazienki powinny być wykonane lokalne połączenia wyrównawcze łączące ze sobą oraz z przewodami ochronnymi wszystkie części przewodzące obce, znajdujące się w strefach 1,2 i 3.

Zasilanie instalacji elektrycznej w łazience należy wykonać bezpośrednio z tablicy mieszkaniowej, zainstalowanej w pobliżu drzwi wejściowych do mieszkania. Ze względu na brak miejsca na montaż dodatkowej aparatury w tablicach mieszkaniowych w lokalach nr 8, 9, 1a i 11, zaprojektowano wymianę na nową - 2x12 modułowe (tablica natynkowa z drzwiami transparentnymi). Istniejące obwody elektryczne, które pozostają bez zmian, należy podłączyć pod nowe zabezpieczenia – zgodnie ze schematem ideowym tablicy mieszkaniowej. Tablicę mieszkaniową należy zabudować w miejsce istniejącej, likwidowanej tablicy mieszkaniowej i należy wykorzystać istniejący główny kabel zasilający mieszkanie.

W tablicy mieszkaniowej należy zabudować nowe aparaty modułowe, do zabezpieczenia projektowanych oraz istniejących obwodów elektrycznych. Typy aparatów oraz sposób zasilania pokazano w części rysunkowej projektu.

Ze względu na wydzielenie pomieszczenia łazienki z istniejącego pomieszczenia mieszkalnego należy zlikwidować wszystkie instalacje elektryczne (gniazda wtyczkowe i oświetlenie) w pomieszczeniu, z którego wydzielana jest łazienka. Na nowym pomieszczeniu kuchennym, należy zainstalować gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia, gniazdo do zasilania zmywarki, gniazdo do zasilania pralki oraz gniazdo wtyczkowe przeznaczone do zasilania piekarnika. Gniazda do zasilania zmywarki, pralki i piekarnika należy zainstalować poniżej poziomu blatu kuchennego. Do zasilania pieca C.O. zaprojektowano gniazdo wtyczkowe 1-fazowe, które będzie zasilane z wydzielonego obwodu. Ilość i przeznaczenie gniazd wykonać w zależności od aranżacji poszczególnych mieszkań – zgodnie z częścią rysunkową projektu. W pomieszczeniu kuchennym należy również wykonać nową instalację oświetleniową.

W mieszkaniach, w których są jedynie poszerzane drzwi do łazienki, należy w miarę potrzeb przesunąć istniejące łączniki sterujące oświetleniem w łazienkach poza miejsce kolizji z nowymi drzwiami wejściowymi do tych pomieszczeń.

Pozostałe gniazda wtyczkowe w mieszkaniu oraz instalacje oświetleniowe, które nie ulegają likwidacji, należy podłączyć do nowego obwodu zasilania gniazd wtyczkowych – ogólnych i zasilania oświetlenia mieszkania. Zasilanie istniejących nielikwidowanych obwodów elektrycznych mieszkania należy wykonać za pomocą kabli tego samego typu co istniejące a połączenia wykonać w puszkach rozdzielczych – podtynkowych.

2.3. Uwagi końcowe

Całość wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych - montażowych” cz. V – Instalacje elektryczne, niniejszym projektem, obowiązującymi przepisami PBUE, PEUE, BHP i PPOŻ oraz prawa budowlanego i normą PN-HD 60364 – instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Po zakończeniu prac montażowych wykonać pomiary powykonawcze rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz natężenia oświetlenia, spisać wymagane protokoły z badań i pomiarów instalacji elektrycznych.

Wykonać trwałe napisy i oznaczenia w oparciu o schemat zasilania.

Wszystkie metalowe części zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Uwaga: Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

Lp.	Wyszczególnienie	Poz. cennika katalog	J.m.	Ilość	Uwagi:
1	2	3	4	5	6
A. Zasilanie kotła C.O. - mieszkanie M1					
1.	Wyłącznik różnicowo-nadprądowy, dwubiegunowy, prąd znamionowy B16A, prąd różnicowy 30mA, charakterystyka AC		kpl.	1	Montaż w istniejącej tablicy mieszkaniowej
2.	Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC – mechanizm + ramka		kpl.	1	
3.	Puszka końcowa pod osprzęt $\phi 60$, głęboka, taka jak PK- $\phi 60$ p/t		kpl.	1	
4.	Przewód miedziany 0,45/0,75 kV typu YDYżo 3x2,5mm ²		mb.	6	p/t
B. Łazienka - mieszkanie M2, M4					
1.	Przeniesienie poza miejsce kolizji istniejącego łącznika oświetleniowego, sterującego oświetleniem łazienki (wymiana drzwi łazienkowych na szersze)		kpl.	2	
C. Łazienki – mieszkanie M8, M9, M1a, M11					
1.	Obudowa natynkowa 2x12modułowa, z drzwiami transparentnymi		kpl.	1	Uwaga: wykonać 4 komplety
2.	Rozłącznik izolacyjny 1-biegunowy, prąd znamionowy 63A		kpl.	1	
3.	Wyłącznik różnicowoprądowy, dwubiegunowy, prąd znamionowy 40A, prąd różnicowy 30mA, charakterystyka AC		kpl.	2	
4.	Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy, o charakterystyce B i prądzie znamionowym 10A		kpl.	2	
5.	Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy, o charakterystyce B i prądzie znamionowym 16A		kpl.	7	
6.	Demontaż starej tablicy mieszkaniowej + podłączenie nielikwidowanych obwodów pod nowe zabezpieczenia wraz z ich przedłużeniem przewodami tego samego typu.		kpl.	2	
7.	Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego - II klasa ochrony, klosz matowy, ze źródłem św. LED 12W, 3000K, 860lm, szczelny IP54		kpl.	4	
8.	Oprawa ścienna, montaż nad lustrem, ze źródłem światła LED, 11W, 1300 lm, 3000K, szczelna IP44		kpl.	4	
9.	Plafon nastropowy lub żyrandol, ze źródłem światła LED 3000K (wg doboru inwestora)		kpl.	9	
10.	Łącznik klawiszowy 1 biegunowy - 10A:250V p/t, mechanizm + klawisz + ramka		kpl.	6	
11.	Łącznik klawiszowy 1 biegunowy - 10A:250V p/t, szczelny IP44, mechanizm + klawisz + ramka		kpl.	8	
12.	Łącznik klawiszowy 1bieg., schodowy - 10A:250V p/t, mechanizm + klawisze + ramka		kpl.	4	
13.	Łącznik klawiszowy 1bieg., schodowy - 10A:250V p/t, szczelny IP44, mechanizm + klawisze + ramka		kpl.	2	

14.	Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC bryzgoszczelne IP44 – mechanizm + ramka		kpl.	6	
15.	Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V p/t, mechanizm + ramka		kpl.	48	
16.	Puszka końcowa pod osprzęt $\phi 60$, głęboka, taka jak PK- $\phi 60$ p/t		kpl.	74	
17.	Przewód miedziany 0,45/0,75 kV typu YDYżo 3x1,5mm ²		mb.	160	p/t
18.	Przewód miedziany 0,45/0,75 kV typu YDYżo 5x1,5mm ²		mb.	30	p/t
19.	Przewód miedziany 0,45/0,75 kV typu YDYżo 3x2,5mm ²		mb.	280	p/t
20.	Przewód miedziany 0,45/0,75 kV typu YDYżo 5x2,5mm ²		mb.	40	p/t
21.	Demontaż zbędnej lub przełożenie istniejącej instalacji elektrycznej		r/g	16	
D. Łazienki – mieszkanie M12					
1.	Oprawa do stropowa ze źródłem światła LED - II klasa ochronności, klosz matowy, 8W, 3000K, 640lm, szczelny IP65		kpl.	4	
2.	Oprawa ścienna, montaż nad lustrem, ze źródłem światła LED, 11W, 1300 lm, 3000K, szczelna IP44		kpl.	4	
3.	Łącznik klawiszowy 1 biegunowy - 10A:250V p/t, szczelny IP44, mechanizm + klawisz + ramka		kpl.	2	
4.	Łącznik klawiszowy 1bieg., schodowy - 10A:250V p/t, mechanizm + klawisze + ramka		kpl.	4	
5.	Łącznik klawiszowy 1bieg., schodowy - 10A:250V p/t, szczelny IP44, mechanizm + klawisze + ramka		kpl.	2	
6.	Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC bryzgoszczelne IP44 – mechanizm + ramka		kpl.	2	
	<u>Uwaga:</u> Całe okablowanie oraz puszki osprzętowe są już zabudowane. Konieczność montażu opraw oraz łączników i gniazd sprawdzić przed przystąpieniem do robót budowlanych.				

4. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

4.1. Kopie uprawnień oraz wpisu do ŚlOIIB



SLK/OKK/7131/2264/08

Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śl.OIIB n a d a j e

Panu(i) Błażejowi Miguła

Mgr inż. kierunku elektrotechnika

ur. dnia 20 października 1980 w Rydułtowach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/2264/POOE/08

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych**

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan(i) **Błażej Miguła** posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych **do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych**.

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śl.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan(i) Błażej Miguła
Obywatelska 56/12
44-280 Rydułtowy
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a.



Skład orzekający OKK

1.
Mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz
2.
Mgr inż. Bolesław Jurkiewicz
3.
Mgr inż. Tadeusz Lipiński

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w związku z § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie **Pan(i) Błażej Miguła** jest uprawniony(a) w specjalności **instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych** do:

- 1) projektowania obiektów budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania;
- 2) sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeń.

Na podstawie §15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie w/w specjalności.

PRZEWIDUJĄCY
OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ ZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SFS-GFB-6WB *

Pan Błażej Miguła o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5893/09
adres zamieszkania ul. Krzyżkowicka 41, 44-280 Rydułtowy
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2023-01-31.


Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:


Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 Podpis (zob. str. 1/1)






LEGENDA	
	Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego – II klasa ochronności, klosz matowy, ze źródłem św. LED 10W, 3000K, 970lm, szczelny IP44
	Oprawa nascienna, montaż nad lustrem, ze źródłem św. LED, 11W, 1300 lm, 3000K, szczelna IP44, II klasa ochronności
	Wypust kablowy 230V, do zasilania oprawy oświetleniowej
	Łącznik klawiszowy schodowy – 10A:250V p/t, mechanizm + klawisz + ramka
	Łącznik klawiszowy, 1–biegunowy, p/t, 10A:250V:AC
	Łącznik klawiszowy, 1–biegunowy, p/t, 10A:250V:AC, brygoszczelny IP44
	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC brygoszczelne IP44
	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC
	Dwa gniazda wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC, montaż we wspólnej ramce – podwójnej

- Uwaga:
- Istniejące instalacje elektryczne kolidujące z projektowanymi łazienkami należy zdemontować.
 - W celu zasilania nowych obwodów w łazience należy istniejącą tablicę mieszkaniową (natynkową), wymienić na nową 2x12 modułową (natynkową). Pod nowe aparaty zabezpieczające podłączyć istniejący obwód do zasilania gniazd wtyczkowych w pozostałej części mieszkania.
 - W łazience gniazda wtyczkowe montować w 3 strefie – tj. min. 60 cm od krawędzi brodzika lub wanny.
 - Projektowane gniazda w kuchni należy montować nad poziomem blatu szafek. Gniazda do zasilania pralki, piekarnika oraz zmywarki montować poniżej poziomu blatu szafek.


		Pracownia projektowa A.F.PROJEKT 44-100 Gliwice, ul. Świętej Katarzyny 2/5 kom/tel. 604 842 926/ 32 793 03 22 e-mail: afprojekt@vp.pl	
INWESTOR		Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Warszawska 35 b, 44-100 Gliwice	
OBIEKT		Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Chorzowska 36, 44-102 Gliwice	
PROJEKT		PW ŁAZIENEK - INSTALACJE ELEKTRYCZNER	
TEMAT RYSUNKU		BUDYNEK FRONTOWY MIESZKANIE NR 8 (poddasze)	
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. Błażej Miguła	SLK/2264/POOE/08
			11.2022
		nr rysunku	E-02



LEGENDA	
	Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego – II klasa ochronności, klosz matowy, ze źródłem św. LED 10W, 3000K, 970lm, szczelny IP44
	Oprawa naścienna, montaż nad lustrem, ze źródłem św. LED, 11W, 1300 lm, 3000K, szczelna IP44, II klasa ochronności
	Wypust kablowy 230V, do zasilania oprawy oświetleniowej
	Łącznik klawiszowy schodowy – 10A:250V p/t, mechanizm + klawisz + ramka
	Łącznik klawiszowy, 1–biegunowy, p/t, 10A:250V:AC
	Łącznik klawiszowy, 1–biegunowy, p/t, 10A:250V:AC, bryzgoszczelny IP44
	Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC bryzgoszczelne IP44
	Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC
	Dwa gniazda wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC, montaż we wspólnej ramce – podwójnej

- Uwaga:
- Istniejące instalacje elektryczne kolidujące z projektowanymi łazienkami należy zdemontować.
 - W celu zasilania nowych obwodów w łazience należy istniejącą tablicę mieszkaniową (natynkową), wymienić na nową 2x12 modułową (natynkową). Pod nowe aparaty zabezpieczające podłączyć istniejący obwód do zasilania gniazd wtyczkowych w pozostałej części mieszkania.
 - W łazience gniazda wtyczkowe montować w 3 strefie – tj. min. 60 cm od krawędzi brodzika lub wanny.
 - Projektowane gniazda w kuchni należy montować nad poziomem blatu szafek. Gniazda do zasilania pralki, piekarnika oraz zmywarki montować poniżej poziomu blatu szafek.


		Pracownia projektowa A.F.PROJEKT 44-100 Gliwice, ul. Świętej Katarzyny 2/5 kom/tel. 604 842 926/ 32 793 03 22 e-mail: afprojekt@vp.pl	
INWESTOR		Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Warszawska 35 b, 44-100 Gliwice	
OBIEKT		Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Chorzowska 36, 44-102 Gliwice	
PROJEKT		PW ŁAZIENEK - INSTALACJE ELEKTRYCZNER	
TEMAT RYSUNKU		MIESZKANIE NR 9	skala 1:50
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Błażej Miguła	SLK/2264/POOE/08	11.2022
		nr rysunku E-03	



LEGENDA	
	Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego – II klasa ochronności, klosz matowy, ze źródłem św. LED 10W, 3000K, 970lm, szczelny IP44
	Oprawa ścienna, montaż nad lustrem, ze źródłem św. LED, 11W, 1300 lm, 3000K, szczelna IP44, II klasa ochronności
	Wypust kablowy 230V, do zasilania oprawy oświetleniowej
	Łącznik klawiszowy schodowy – 10A:250V p/t, mechanizm + klawisz + ramka
	Łącznik klawiszowy, 1–biegunowy, p/t, 10A:250V:AC
	Łącznik klawiszowy, 1–biegunowy, p/t, 10A:250V:AC, brygosczełny IP44
	Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC brygosczełne IP44
	Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC
	Dwa gniazda wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC, montaż we wspólnej ramce – podwójnej

- Uwaga:
- Istniejące instalacje elektryczne kolidujące z projektowanymi łazienkami należy zdemontować.
 - W celu zasilania nowych obwodów w łazience należy istniejącą tablicę mieszkaniową (natynkową), wymienić na nową 2x12 modułową (natynkową). Pod nowe aparaty zabezpieczające podłączyć istniejący obwód do zasilania gniazd wtyczkowych w pozostałej części mieszkania.
 - W łazience gniazda wtyczkowe montować w 3 strefie – tj. min. 60 cm od krawędzi brodzika lub wanny.
 - Projektowane gniazda w kuchni należy montować nad poziomem blatu szafek. Gniazda do zasilania pralki, piekarnika oraz zmywarki montować poniżej poziomu blatu szafek.


		Pracownia projektowa A.F.PROJEKT 44-100 Gliwice, ul. Świętej Katarzyny 2/5 kom/tel. 604 842 926/ 32 793 03 22 e-mail: afprojekt@vp.pl	
INWESTOR		Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Warszawska 35 b, 44-100 Gliwice	
OBIEKT		Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Chorzowska 36, 44-102 Gliwice	
PROJEKT		PW ŁAZIENEK - INSTALACJE ELEKTRYCZNER	
TEMAT RYSUNKU		OFICYNIA MIESZKANIE NR 1a (parter)	skala 1:50
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Błażej Miguła	SLK/2264/POOE/08	11.2022
		nr rysunku E-04	



LEGENDA	
	Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego – II klasa ochronności, klosz matowy, ze źródłem św. LED 10W, 3000K, 970lm, szczelny IP44
	Oprawa ścienna, montaż nad lustrem, ze źródłem św. LED, 11W, 1300 lm, 3000K, szczelna IP44, II klasa ochronności
	Wypust kablowy 230V, do zasilania oprawy oświetleniowej
	Łącznik klawiszowy schodowy – 10A:250V p/t, mechanizm + klawisz + ramka
	Łącznik klawiszowy, 1–biegunowy, p/t, 10A:250V:AC
	Łącznik klawiszowy, 1–biegunowy, p/t, 10A:250V:AC, bryzgoszczelny IP44
	Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC bryzgoszczelne IP44
	Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC
	Dwa gniazda wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC, montaż we wspólnej ramce – podwójnej

- Uwaga:
- Istniejące instalacje elektryczne kolidujące z projektowanymi łazienkami należy zdemontować.
 - W celu zasilania nowych obwodów w łazience należy istniejącą tablicę mieszkaniową (natynkową), wymienić na nową 2x12 modułową (natynkową). Pod nowe aparaty zabezpieczające podłączyć istniejące obwody do zasilania gniazd wtyczkowych w pozostałej części mieszkania.
 - W łazience gniazda wtyczkowe montować w 3 strefie – tj. min. 60 cm od krawędzi brodzika lub wanny.
 - Projektowane gniazda w kuchni należy montować nad poziomem blatu szafek. Gniazda do zasilania pralki, piekarnika oraz zmywarki montować poniżej poziomu blatu szafek.

		Pracownia projektowa A.F.PROJEKT 44-100 Gliwice, ul. Świętej Katarzyny 2/5 kom/tel. 604 842 926/ 32 793 03 22 e-mail: afprojekt@vp.pl	
INWESTOR		Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Warszawska 35 b, 44-100 Gliwice	
OBIEKT		Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Chorzowska 36, 44-102 Gliwice	
PROJEKT		PW ŁAZIENEK - INSTALACJE ELEKTRYCZNER	
TEMAT RYSUNKU		OFICYNAB MIESZKANIE NR 11 (II piętro)	
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. Błażej Miguła	SLK/2264/POOE/08
			11.2022
		nr rysunku E-05	




LEGENDA	
	Oprawa ścienna, montaż nad lustrem, ze źródłem św. LED, 11W, 1300 lm, 3000K, szczelna IP44, II klasa ochronności
	Wypust kablowy 230V, do zasilania oprawy oświetleniowej
	Łącznik klawiszowy, 1-biegunowy, p/t, 10A:250V:AC, brygoszczelny IP44
	Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC brygoszczelne IP44

- Uwaga:
- Łazienka w trakcie remontu.
 - Okablowanie pod gniazda wtyczkowe i oświetlenie – ułożone
 - W zakresie projektu jest wyposażenie łazienki w osprzęt elektryczny i oprawy oświetleniowe.
 - Konieczność zakupu i montażu osprzętu i opraw oświetleniowych potwierdzić przed przystąpieniem do robót montażowych.


		Pracownia projektowa A.F.PROJEKT 44-100 Gliwice, ul. Świętej Katarzyny 2/5 kom/tel. 604 842 926/ 32 793 03 22 e-mail: afprojekt@vp.pl	
INWESTOR Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Warszawska 35 b, 44-100 Gliwice			
OBIEKT		Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Chorzowska 36, 44-102 Gliwice	
PROJEKT		PW ŁAZIENEK - INSTALACJE ELEKTRYCZNER	
TEMAT RYSUNKU		OFICYNA MIESZKANIE NR 12 (III piętro)	skala 1:50
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Błażej Miguła	SLK/2264/POOE/08	11.2022
			nr rysunku E-06

Tablica mieszkaniowa 230V: TM-1



		Pracownia projektowa A.F.PROJEKT 44-100 Gliwice, ul. Świętej Katarzyny 2/5 kom/tel. 604 842 926/ 32 793 03 22 e-mail: afprojekt@vp.pl	
INWESTOR Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Warszawska 35 b, 44-100 Gliwice			
OBIEKT		Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Chorzowska 36, 44-102 Gliwice	
PROJEKT		PW ŁAZIENEK - INSTALACJE ELEKTRYCZNER	
TEMAT RYSUNKU		SCHEMAT IDEOWY TABLICZY MIESZKANIOWEJ TM-1.	skala -
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Błażej Miguła	SLK/2264/POOE/08	11.2022
			nr rysunku E-07

Tablica mieszkaniowa 230V: TM-..



OPIS ODŁYŻU
Zasilanie


Istn. i proj. obwód oświetlenia mieszkania
--

Proj. obwód oświetlenia łazienki
Proj. obwód gn. 230V – łazienka
Proj. obwód gn. 230V – pralka
Proj. obwód gn. 230V – kocioł C.O.

Proj. obwód gn. 230V: kuchnia – ogólne
Proj. obwód gn. 230V: kuchnia – zmywarka
Proj. obwód gn. 230V: kuchnia – piec
Istn. obwód gn. 230V – mieszkanie

Uwaga:
Okablowanie obwodu M../8 wykonać przewodem YDYżo 5x2,5mm² dający możliwość w przyszłości zasilania płyty indukcyjnej. Na chwilę obecną będzie zasilane gniazdo 1-fazowe – dla piekarnika.

Widok 1:10



Tablica natynkowa
2x12 mod.

<div>  <div> Pracownia projektowa A.F.PROJEKT 44-100 Gliwice, ul. Świętej Katarzyny 2/5 kom/tel. 604 842 926/ 32 793 03 22 e-mail: afprojekt@vp.pl </div> </div>			
INWESTOR Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Warszawska 35 b, 44-100 Gliwice			
OBIEKT Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Chorzowska 36, 44-102 Gliwice			
PROJEKT PW ŁAZIENEK - INSTALACJE ELEKTRYCZNER			
TEMAT RYSUNKU SCHEMAT IDEOWY TABLICY MIESZKANIOWEJ TM-8 (-9,-1a,-11). WIDOK.			skala 1:10
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Błażej Miguła	SLK/2264/POOE/08	11.2022
			nr rysunku E-08