



STYK PODŁOGI ZE ŚCIANKĄ
/PRZEKRÓJ WZDŁUŻ BELEK STROPOWYCH/

ISTNIEJĄCA PODŁOGA I STROP

- Usunąć posadzkę z całego pomieszczenia,
- Płyty włórowe usunąć z miejsca całego zakresu prac
- Deski podłogowe odbić min. 50 cm od ścianki
- Po uzupełnieniu poszycia z płyt OSB NRO i montażu ścian wykonać podkład podłogowy z płyt OSB NRO gr. 18mm
- Wykonać posadzkę - przykleić wykładzinę PVC



STYK PODŁOGI ZE ŚCIANKĄ
/PRZEKRÓJ W POPRZEK BELEK STROPOWYCH/



Pod ściankami prowadzonych wzdłuż belek należy między belkami stropowymi pod płytami poszycia rozmieścić poprzeczne belki 8x10 co 50cm

B: ŚCIANKA ŁAZIENKI		gr. [cm]
[z]: Płyta A/GKB		1,25
Płyta OSB - M8, M9 (*)		1,2
Konstrukcja ścianki C50 / wełna mineralna		5,0
[w]: Płyta gipsowo-kartonowa DFH2/GKFI 12,5mm		1,25
Izolacja wodoszczelna - "płynna folia" (**)		-
Płytki ceramiczne ściennie (**)		1,0


(*) od strony kuchni wzdłuż ciągów kuchennych
(**) do wys. 2m

M11: Wykonać wzmocnienia pod montaż uchwyty
dla niepełnosprawnych - sklejka wodoodporna 3cm

A: PODŁOGA ŁAZIENKI		gr. [cm]
Płytki ceramiczne na zaprawie klejowej		1,5
Izolacja wodoszczelna - "płynna folia"		-
Element jastrychowy: płyta gipsowo-włóknowa 2x10mm + twarda wełna mineralna 10mm		3,0
Płyta OSB NRO		2,5
Istniejące belki stropowe	Wypełnienie wełną mineralną	~10
	Izolacja paroszczelna - folia PE	-
	Istniejący ślepy pułap	
Istniejąca podsufitka		

UWAGI:

- Rozpatrywać z rzutami stan projektowany.
- Po rozpoznaniu kierunku belek stropowych zastosować odpowiedni przypadek.

 PROJEKT		Pracownia projektowa A.F. PROJEKT 44-100 Gliwice, ul. Świętej Katarzyny 2/5 kom/ tel. 604 842 926/ 32 793 03 22 e-mail: aprojekt@vp.pl	
INWESTOR Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.zo.o. ul. Warszawska 35 b. 44-100 Gliwice		OBIEKT Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Chorzowska 36, 44-102 Gliwice	
PROJEKT		PW ŁAZIENEK	
TEMAT RYSUNKU	ŁAZIENKI M8, M9, M11 (powyżej parteru)	skala	1:10
PROJEKTOWAŁ		SZCZEGÓŁY PRZEGRÓD	
	arch. ADAM FIDYKA	9/99	11.2022
	tech. BARBARA HADUŁA		11.2022
		nr rysunku	15