

Opis techniczny robót remontowych pn.
**„Remont tarasu w budynku administracyjno – mieszkalnym Komisariatu Policji
w Zdzeszowicach przy ul. Filarskiego 2”**

Planowany opis robót remontowych.

W ramach robót naprawczych planuje się wymienić wszystkie płytki na tarasie wraz z ułożeniem nowej izolacji.

Remont planuje się wykonać w oparciu o płytki mrozoodporne o klasie R10 oraz środki firmy Deitermann. Do izolacji, klejenia oraz fugowania można użyć inne środki, pod warunkiem, że będą spełniać wymagania do stosowania na zewnątrz pod płytki.

Po zerwaniu całości płytek z tarasów w pierwszym podejściu należy naprawić istniejącą powierzchnię betonową. W tym celu należy odkurzyć skutą posadzkę i zagruntować Euroloan TG 4.

W następnej kolejności należy ułożyć warstwę wyrównującą z DEITERMANN KFS o grubości 5 mm. Jako izolację należy użyć SUPERFLEX D1 w 2 procesach roboczych (drugą warstwę należy nanieść po wyschnięciu pierwszej). W narożach, na połączeniu powierzchni poziomej i pionowej, należy ułożyć taśmę izolacyjną SUPERFLEX 50/3 klejoną do podłoża materiałem SUPERFLEX D1.

Płytki należy kleić klejem elastycznym Plastikol KM Flex. Fugi należy wypełnić zaprawą Cerinol Flex. Uszczelnić należy także spoiny krawędziowe elastyczną masą silikonowo-kauczkową, np. materiałem Plastikol FDS lub Plastikol FDN.

Stan istniejący





Załączniki:
1. Przedmiar robót,