

PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI

na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu poprzez jego wyposażenie w elementy małej architektury (stworzenie strefy wypoczynku i spędzania wolnego czasu) zlokalizowanego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 przy ul. Granicznej 12 w Bydgoszczy w ramach zadania Miasta pn. „Projekt plaża – Świat bez granic – Karaibskie wakacje na os. Okole” (Program BBO)

Lp.	OPIS POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ZAMÓWIENIA	Jm.	Ilość	WARTOŚĆ POZYCJI W ZŁ (BRUTTO)
Roboty przygotowawcze i ziemne, nawierzchnie				
1.	Roboty ziemne i przygotowawcze m.in.: (niwelacja terenu ze zdjęciem warstwy ziemi wraz z wywozem i utylizacją,) <ul style="list-style-type: none"> • niwelacja terenu pod nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej wraz ze zdjęciem istniejącej warstwy ziemi na średnią głębokość 21 cm, jej przemieszczeniem oraz z wywozem i utylizacją, • niwelacja terenu pod nawierzchnię bezpieczną z piasku wraz ze zdjęciem istniejącej warstwy ziemi na średnią głębokość 30 cm, jej przemieszczeniem oraz z wywozem i utylizacją, • niwelacja terenu oraz orka glebogryzarką terenu pod odnowioną nawierzchnię trawiastą. 	kpl.	1	
2.	Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej gr. 6 cm – ok. 32 m ² (w tym m.in. wykonanie podsypki piaskowo-cementowej gr. 5 cm wraz z zagęszczoną podbudową żwirową gr. 10 cm)	m ²	32,0	
3.	Nawierzchnia bezpieczna z piasku płukanego o frakcji 0÷2 mm gr. 30 cm – ok. 144 m ² (w tym m.in. ułożenie geowłókniny na gruncie rodzimym)	m ²	144,0	
4.	Nawierzchnia trawiasta (do odnowienia) – ok. 151 m ² (w tym m.in. rozścielenie ziemi urodzajnej gr. 10 cm oraz rozsianie trawy)	m ²	151,0	
5.	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20x100 cm i łącznej długości ok. 85 m wokół nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej i nawierzchni bezpiecznej z piasku (ułożone na warstwie oporu z betonu C12/15 o średnicy 30 cm)	m	85,0	
6.	Przepust z grubościennej rury osłonowej ø110/6 mm	m	15,0	
Montaż i zakup urządzeń i elementów strefy wypoczynku				
7.	Dostawa z montażem hamaków z lamelek	szt.	2	
8.	Dostawa z montażem urządzenia – kadłub z kierownicą (w tym roboty ziemne i fundamentowe)	kpl.	1	
9.	Dostawa z montażem urządzeń – sztuczne palmy (w tym roboty ziemne i fundamentowe)	szt.	4	
10.	Dostawa, montaż i podłączenie kutyny wodnej wraz przenośnym węzłem elastycznym dł. 50 m (w tym roboty ziemne i fundamentowe)	kpl.	1	
11.	Dostawa z montażem leżaków stalowych z siedziskami z tworzywa barwionego w masie (w tym roboty ziemne i fundamentowe)	szt.	4	
12.	Dostawa puf zewnętrznych – puffy typu worek Sako (elementy przestawne)	szt.	8	
13.	Dostawa stolików zewnętrznych – puffy zewnętrzne okrągłe (elementy przestawne)	szt.	4	

14.	Dostawa z montażem kosza na śmieci w kształcie palmy (w tym roboty ziemne i fundamentowe)	szt.	3	
15.	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem – informacja o finansowaniu z BBO (w tym roboty ziemne i fundamentowe)	kpl.	1	
Pozostałe				
16.	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	kpl.	1	
Razem (suma poz. 1 – 16)				

.....
Podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy