

## Tabela przedmiaru robót

Instalacja oddymiania - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Budynek 44 Słupsk

| Nr | Podstawa                | Opis robót  | Jm     | Ilość | Mnożnik | Skrócony opis robót |
|----|-------------------------|---|--------|-------|---------|---------------------|
| 1  | KNR 5-18<br>1702/07     | Zamocowanie puszki metalowej do 4mm2 na tynku<br>R=0.955  | puszkę | 1     |         |                     |
| 2  | KNR 2-02<br>1605/02     | Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5m do robót wykonywanych na sufitach  | m2     | 2,88  |         |                     |
| 3  | KNR 4-01<br>0354/06     | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2 - analogia - wykucie okien PCV   | szt    | 2     |         |                     |
| 4  | KNR 2-02u2<br>1026/02   | Okna oddymiające o powierzchni do 1,0m2 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50. okna aluminiowe uchylne, otwierane na zewnątrz budynku oddymiające z napędem.                                 | m2     | 1,805 |         |                     |
| 5  | KNR 4-01<br>0354/10     | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 - analogia wykucie z muru ościeżnicy drzwiowej aluminiowej.  | m2     | 3,864 |         |                     |
| 6  | KNR 2-02u2<br>1026/06   | Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50. drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlem stałym z funkcją napowietrzania klatki schodowej podczas oddymiania klatki schodowej. | m2     | 3,864 |         |                     |
| 7  | KNR AL-01<br>0304/04    | Montaż zwory elektromagnetycznej jako elementu blokującego  | szt    | 2     |         |                     |
| 8  | KNR-W 4-01<br>0708/05   | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 25cm, na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowej  | m      | 14,05 |         |                     |
| 9  | KNR-W 2-02<br>2011/05   | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym   | m2     | 4,215 |         |                     |
| 10 | KNR-W 2-02<br>1510/01   | Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania  | m2     | 4,215 |         |                     |
| 11 | KNR 2-02<br>0827/01     | Wyprawy tynkarskie grubości 1,5-3mm z masy Gramaplast wykonywane mechanicznie na ścianach   | m2     | 1,2   |         |                     |
| 12 | Kalkulacja indywidualna | Szkolenie z obsługi systemu oddymiania.   | kpl    | 1     |         |                     |
| 13 | Kalkulacja indywidualna | Uruchomienie systemu oddymiania   | kpl    | 1     |         |                     |