

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z utylizacją urobku	m ²		
d.1	1402-05	(995.00*0.30)*2	m ²	597.000	
				RAZEM	597.000
2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		4.50*995.00+(11.50*9.00)	m ²	4581.000	
				RAZEM	4581.000
3	KNR AT-03 0201-02	Wykonanie podbudowy zasadniczej metodą recyklingu MCE, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (destrukt+kruszywo)	m ²		
		995.00*4.50+(11.50*9.00)	m ²	4581.000	
				RAZEM	4581.000
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		995.00*4.50+(11.50*9.00)	m ²	4581.000	
				RAZEM	4581.000
2		NAWIERZCHNIA			
5	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.2	km 0+000-0+990	995.00*4.10+(11.50*9.00)	m ²	4183.000	
				RAZEM	4183.000
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	km 0+000-0+990	995.00*4.00+(11.50*9.00)	m ²	4083.500	
				RAZEM	4083.500
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - odmulenie rowów	m ³		
d.3	0202-02	(995.00*0.60*0.60)+(905.00*0.60*0.60)	m ³	684.000	
				RAZEM	684.000
8	KNNR 6 0204-01	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym - gr. 8 cm	m ²		
		(995.00*0.30)*2	m ²	597.000	
				RAZEM	597.000