


RZUT DACHU
SKALA 1:50

LEGENDA - OZNACZENIA NA RYSUNKU



- - złącze uniwersalne dwuelementowe
- - złącze krzyżowe 1-oczkowe 2,5mm 55.2 OC

UWAGA:

1) Nad wystające części dachu wyprowadzić zwód pionowy na wys. min. 0,5m ponad najwyższy jej punkt.

2) Wszystkie konstrukcje i elementy metalowe na dachu połączyć z instalacją odgromową.

3) Złącza kontrolne umieścić na wys. 1,2m nad powierzchnią gruntu. Złącza kontrolne zabudować w skrzynkach na elewacji.

4) Miejsca połączeń i zaciski probiercze zakonserwować wazeliną techniczną

5) Bednarkę uziemiającą pomalować farbą antykorozyjną lub lakierem asfaltowym do wys. 30 cm nad ziemią i 20 cm w ziemi

6) Instalację wykonać zgodnie z PN-EN-62305-2

Połączenie metaliczne z blachą zewnętrzną attyki
- gr. blachy zewn. min 0,5 mm

Istn. złącze kontrolne

TEMAT:	Remont dachu i przebudowa instalacji klimatyzacji w budynku Herbarium Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Sienkiewicza 5 we Wrocławiu.		
ADRES INWESTYCJI	Działka nr 2 w obrębie Plac Grunwaldzki, AR_27 50-335 Wrocław, ul. Sienkiewicza 5		
INWESTOR	Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, nr identyfikacyjny NIP: 896-000-54-06		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH MARCIN MARZEC NIP: 864-162-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków	www.marzec-budowlane.pl	M A R Z E C BUDOWNICTWO
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
PROJEKTANT	mgr inż. Agnieszka Orłowska upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie inst. elektrycznych i elektroenergetycznych upr. SLK/3885/PWO/E1/1		
OPRACOWAŁA	mgr inż. Rafał Dąbrowski		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Maciej Kowalski upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie inst. elektrycznych i elektroenergetycznych upr. SLK/3722/PWO/E1/1		
TYTUŁ RYSUNKU	Instalacja odgromowa - rzut dachu		
SKALA:	1:50	NR RYSUNKU:	E-01
DATA:	24.07.2020r.		