

GEOKART-INTERNATIONAL

Spółka z o.o

33-113 Rzeszów

ul. Wita Stwosza 44

Dotyczy : pisma z dnia 25.02.2010 r. nr. 10-T/02-2010 **uzgodnienia** przebiegu projektowanej kanalizacji sanitarnej. Etap I, II, III w miejscowościach : Kowale, Pierściec, Kiczyce, Schaby, Wiślicka, oraz część Skoczowa – rejon ulicy Dolny Bór Obr. 5.

W nawiązaniu do otrzymanego projektu kanalizacji sanitarnej Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Skoczowie zapoznała się z projektem i naniosła na nim istniejące urządzenia melioracji szczegółowych / lokalizację rowów i sieci drenarskiej /.

Z względu istnienie sieci drenarskiej z lat przedwojennych i powojennych tut. Spółka nie posiada w całości map z siecią drenarską i istnienie sieci drenarskiej zostało opieczetowane w obrębie parcel drenowanych w wymienionych sołectwach.

Rowy melioracyjne zostały naniesione kolorem zielonym.

Uzgodnienia odnośnie kolizji z siecią drenarską :

- w przypadku natrafienia na systemy drenarskie podczas robót ziemnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej wykonawca ma obowiązek zgłaszać tut. Spółce o uszkodzeniu ,a w trakcie robót zabezpieczyć przed zamuleniem drenażu do chwili wykonania połączenia ciągu drenarskiego.

Połączenie drenażu dokonać na utwardzonym gruncie / podkład z deski, drabinki/ i przed zasypaniem zgłosić do odbioru w tut. Spółce oraz właścicielowi gruntu.

Odbiór wykonywanych połączeń przed ich zasypaniem dokonany zostanie z udziałem właściciela gruntu i tut. Spółki.

Uzgodnienie odnośnie rowów melioracyjnych :

- w przypadku przejścia przez rowy melioracyjne tut. Spółki należy zachować przepływ wód, dno i skarpy naruszonego rowu umocnić płytą betonową typu krata na dł 5 m w jedną i drugą stronę skarpy rowu w prowadzonym wykopie, wyloty drenarskie na rowach przywrócić do stanu pierwotnego.

Miejsko-Gminna Spółka Wodna w wyniku prowadzenia nadzoru nad urządzeniami melioracyjnymi w czasie budowy kanalizacji sanitarnej i ich odbiorów poniesie koszty administracyjne / koszty wyjazdów- delegacje służbowe / . W związku z powyższym będziemy obciążać inwestora z tego tytułu notą księgową.

Do wiadomości :

1. Urząd Miejski w Skoczowie
ul. Rynek 1
2. a/a.

W załączeniu: sytuacje powykonawcze sieci drenarskiej.

Za Zarząd :

**PRZEWODNICZĄCY
MIEJSKO-GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ
W SKOCZOWIE**

Tadeusz Krupps