



DZ.271.94. 1226 .2022

Kraków 05.12.2022

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 25 34

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

**dotyczy: DZ.271.94.2022 - Wykonanie wiatrołapów oraz rejestracji w Pawilonie M – IX**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

1.W jaki sposób realizowane jest wejście do boksu 005 ? W projekcie brak jest drzwi, a zabudowa meblowa jest ciągła, bez elementów otwieranych.

**Odpowiedź: Wejście do boksu 005 jest realizowane przez otwierane drzwiczki w zabudowie, tak jak na załącznikach.**

2.Czy drzwi do rejestracji o symbolu Dp.01 oraz naświetla SK2 mają być wykonane w systemie bezramowym cało-szklanym czy w systemie okiennie-drzwiowym profilowym wewnętrznym wypełnione szkłem bezpiecznym transparentnym ?

**Odpowiedź: Drzwi do rejestracji o symbolu Dp.01 oraz naświetla SK2 mają być wykonane w systemie bezramowym cało-szklanym.**

3.Drzwi DP.02 wewnątrz rejestracji mają być wyposażone w mechanizm przesuwny automatyczny czy ręczny ? Czy drzwi DP.02 mają być wykonane jako pełne czy przeszklone ?

**Odpowiedź: Drzwi Dp.02 wewnątrz rejestracji pełne, wyposażone w mechanizm automatyczny.**



4. W przedmiarze robót nie zostały ujęte prace i materiały związane z przeróbką instalacji C.O. przy rejestracji i drzwiach DP.03, czy te prace będzie wykonywał bezpośrednio Zamawiający ?

**Odpowiedź: Przeróbki instalacji C.O należy uwzględnić w ofercie.**

5. Przy założeniach projektowych światła przejścia dotyczących drzwi DP.03, czy dopuszcza się przesuwanie jednego skrzydła drzwiowego na panel wezwania windy ? Jeśli nie, to prosimy o skorygowanie zaprojektowanego rozwiązania w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie drzwi automatycznych i windy.

**Odpowiedź: W przypadku zachodzenia jednego skrzydła drzwiowego na panel wezwania windy należy przesunąć panel na ścianie.**

6. Czy ścianka SK1 i drzwi automatyczne teleskopowe DP.04 tworzące wiatrołap, mają mieć otwartą przestrzeń bez zabudowy, od górnego poziomu ścianki i drzwi do istniejącego poziomu sufitu w hallu pawilonu M-IX ?

**Odpowiedź: Ścianka SK1 i drzwi DP.04 mają tworzyć wiatrołap zabudowany od góry, wg załączonych poglądowych wizualizacji.**

7. Czy z uwagi na budowę i promienie gięcia zabudowy meblowej rejestracji, dopuszcza się zastosowanie laminatu HPL o grubości 0,8 mm (przy większej grubości będzie pękać na łukach) ?

**Odpowiedź: Tak**

8. Czy w zakresie rozbiórki istniejącej lady wchodzi demontaż i zabezpieczenie istniejących instalacji elektrycznych i teletechnicznych ?

**Odpowiedź: Tak w zakres robót wchodzi rozbiórka istniejącej lady, jej utylizacja lub przekazanie Zamawiającemu. Należy zabezpieczyć istniejące instalacje elektryczne oraz teletechniczne.**

9. Czy w związku z rozbudową instalacji SSP Zamawiający udzieli dostępu do



konfiguracji centrali pożarowej obsługującej budynek i systemu wizualizacji pracy tej centrali ?

**Odpowiedź: Centrala PPOŻ jest na gwarancji do dnia 10.06.2024. Zamawiający udzieli dostępu do centrali, Wykonawca dokona modyfikacji pod nadzorem gwaranta (we własnym zakresie) lub przejmie gwarancję na oprogramowanie centrali.**

**Obowiązujący termin składania i otwarcia ofert**

Termin składania ofert: 08/12/2022 godz: 09:00

Termin otwarcia ofert: 08/12/2022 godz: 09:30

Załączniki:

- cztery zdjęcia pogładowe

Zatwierdził:

mgr inż. Adrian Żak – Zastępca Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych