

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KP Leśna					
1 parter					
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
2	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
3	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
8	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa, parter+piętro	m ²		
d.1	0113-01	90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
9	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm), parter+piętro	m ²		
d.1	0113-04	90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
2 piętro					
10	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	58	m ²	58.000	
				RAZEM	58.000
11	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	1202-09	108	m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
12	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	108	m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
3 Łazienka piętro					
17	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.3	0812-05	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-15 d.3 0104-02	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr. nom. 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
19	KNR AT-22 d.3 0204-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
20	KNR 2-02 d.3 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
21	KNR 0-12 d.3 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm - ponowny montaż	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-02 d.3 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-04 d.3 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 3 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500