





# PRZEKRÓJ NORMALNY A - A




## PRZEKROJ NORMALNY B-B



*Systemowe fakturowe oznaczenie nawierzchni (faktura kierunkowa) - szczegół A*



**Przystankowy krawężnik betonowy  
prefabrykowany - szczegół B**



**Projektowana konstrukcja - modernizacja przejścia dla pieszych w ul. Goworowskiej**

- 1 — Projektowana warstwa ścierniaka nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm, zamknięcie spoin piśtem łamany 0,2 mm,
- 2 — Projektowana warstwa podspity cementowo - piaskowej (1:4), 0,2 mm o grubości 5 cm,
- 3 — Proj. warstwa podbudowy z kr. łamanej fr. 0,31,50 mm zagęszczanego mechanicznie o grubości 15 cm,
- 4 — Podłoże: grunt rodzimy
- 5\* — Projektowana warstwa ścierniaka z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm,
- 6\* — Projektowana warstwa więząca z betonu asfaltowego AC16P o grubości 5 cm,
- 7\* — Projektowana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P o grubości 5 cm,
- 8 — Proj. warstwa podbudowy z kr. łamanej fr. 0,31,50 mm zagęszczanego mechanicznie o grubości 30 cm,
- 9 — Proj. warstwa odsączająca z kr. naturalnego fr. 0,31,50 mm zagęszczanego mechanicznie o grubości 15 cm,

\* *Pracowni przewidziane do wykonania w ramach odrębnej dokumentacji na temat niezachwiania i. Gwotowskiej. Remontu i. Gwotowskiej należy zsumować z pracami budowlanymi obejmującymi porządku bezpieczeństwa i. Gwotowskiej w obrębie skłonu Lewiatana (wg. niniejszej dokumentacji).*

			
<p><b>"TRAFFIC" PRAKTIKONIA PROJEKTOVA DROG I MOSTOW HALEI GERS</b></p> <p><b>07-440 OSTROLEKA, UL. GEN. STEFANA ROMEKIEWICZA "BROTA" 9/1</b></p> <p><b>Kom. 510-168-863, NIP 758-210-21-68, Regon 141928879</b></p>			
<p><b>INWESTOR:</b></p> <p><b>PRZEBUDOWA MIASTA OSTROLEKA</b></p> <p>ul. Plac Cieny 1</p> <p>07-410 Ostrołęka</p>	<p><b>INWESTYTOR:</b></p> <p>Przebudowa pasa drogowego ul. Górnowskiej w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na I przejeździe dla pieszacyh w Ostrołęce na ul. Górnowskiej na odcieku nr 4438W"</p>	<p><b>SKALA:</b></p> <p><b>1:50</b></p> <p><b>Data opracowania:</b></p> <p><b>10.2021</b></p>	
<p align="center"><b>M A T E R I A Ł Y   D O   Z G Ł O S Z E N I A</b></p>			
<p><b>Adresatka:</b></p> <p><b>osobie Starostwa</b></p>	<p>ul. Górnowska w regionie budownictwa nr 24 (sklepu Lachania)</p> <p>ul. Dobrej walczykowni 5, jednostka ewidencyjna Miasto Ostrołęka</p>		
<p><b>Temat projektu:</b></p> <p><b>PRZEBUDOWA KONSTRUKCJA MAŁOWIZNI</b></p>	<p>Modernizacja przebiegu dla pieszacyh w ul. Górnowskiej w regionie budownictwa nr 24 (sklepu Lachania) w Ostrołęce</p>		
<p><b>Imię i nazwisko:</b></p> <p><b>Przebudowa</b></p>	<p>nr projektu:</p> <p><b>4.</b></p>	<p><b>Strona:</b></p> <p><b>1</b></p>	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
branża	funkcja	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
DROGOWA	projektant	mgr inż. Maciej Dąb		
	opracował	-		
	opracował	-		