

1_Kosztorys_Sowińskiego_UMSC01

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS OFERTOWY:						
1	KNNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m3	5,500		
2	KNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m	10,000		
3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	11,000		
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 50	m	11,000		
5	KNNR 5 0713-01	Układanie kabla zasilania automatu w rurze osłonowej	m	15,000		
6	KNNR 5 0707-02	Układanie kabla zasilania do ZKP	m	3,000		
7	KNNR 5 0401-01 analogia	Złącza kablowo - pomiarowe ZKP	kpl.	1,000		
8	KNNR 5 0702-01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m3	34,200		
9	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1,000		
10	KNNR 5 1304-01	Pomiar rezystancji uziemienia	szt.	1,000		
11	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza		1,000		
12	wycena indywidualna	Dokumentacja powykonawcza		1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

2_Kosztorys_Piłsudskiego_MPWIK01

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS OFERTOWY:						
1	KNNR 6 0803-06 z.o.2.7. 9902-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)	m2	120,000		
2	KNNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m3	7,500		
3	KNNR 5 0701-04 z.sz.2.14. 9902-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h)	m3	50,000		
4	KNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych	m	6,000		

		- bednarka do 120 mm2				
5	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	11,000		
6	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 50	m	11,000		
7	ZN-97/TP S.A.-039 0101-01	Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - grunt kat. III-IV	m	1,000		
8	ZN-97/TP S.A.-039 0101-06	Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - grunt kat. III-IV - dodatek za każdy 1 m powyżej 10	m	15,000		
9	KNNR 5 0713-01	Układanie kabla zasilania automatu w rurze osłonowej	m	40,000		
10	KNNR 5 0707-01 z.sz.2.14.9902-02	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h)	m	10,000		
11	KNNR 5 0702-01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m3	7,500		
12	KNNR 6 0502-02 z.o.2.7.9902-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj) kostka z odzysku	m2	120,000		
13	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1,000		
14	KNNR 5 1304-01	Pomiar rezystancji uziemienia	szt.	1,000		
15	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza		1,000		
16	wycena indywidualna	Dokumentacja powykonawcza		1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

3_Kosztorys_Zana_ZUS06

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS OFERTOWY:						
1	KNNR 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	14,000		
2	KNNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m3	7,000		
3	KNNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m	11,000		
4	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	14,000		
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 50	m	14,000		
6	KNNR 5 0713-01	Układanie kabla YKY 2x2,5 zasilania automatu w rurze osłonowej	m	14,000		
7	KNNR 5 0702-01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m3	7,000		
8	KNNR 6 0502-02 z.o.2.7. 9902-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj) kostka z odzysku	m2	14,000		
9	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1,000		
10	KNNR 5 1304-01	Pomiar rezystancji uziemienia	szt.	1,000		
11	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza		1,000		
12	wycena indywidualna	Dokumentacja powykonawcza		1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

4_Kosztorys_3Maja_PL.Litewski01

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS OFERTOWY:						
1	KNNR 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	20,000		
2	KNNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m3	10,000		

3	KNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ²	m	15,000		
4	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	20,000		
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 50	m	20,000		
6	KNNR 5 0713-01	Układanie kabla YKY 2x2,5 zasilania automatu w rurze osłonowej	m	22,000		
7	KNNR 5 0702-01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m ³	10,000		
8	KNNR 6 0502-02 z.o.2.7. 9902-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj) kostka z odzysku	m ²	20,000		
9	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1,000		
10	KNNR 5 1304-01	Pomiar rezystancji uziemienia	szt.	1,000		
11	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza		1,000		
12	wycena indywidualna	Dokumentacja powykonawcza		1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

5_Kosztorys_BMCasino_Leclerc01

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS OFERTOWY:						
1	KSNR 5 0805-05	Rozebranie chodników z mieszanek mineralno-bitumicznych z ręcznym obcinaniem krawędzi, szerokość wykopu do	m	25,000		
2	KNNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m ³	14,500		
3	KNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ²	m	20,000		
4	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	29,000		
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 50	m	29,000		

6	KNNR 5 0713-01	Układanie kabla YKY 2x2,5 zasilania automatu w rurze osłonowej	m	31,000		
7	KNNR-W 9 0201-05	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2	szt.	1,000		
8	KNNR 5 0404-01	Tablica rozdzielcza	szt.	1,000		
9	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik izolacyjny 3P 100A	szt.	1,000		
10	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik 3P D0	szt.	3,000		
11	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik 1P D0	szt.	4,000		
12	KNNR 5 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1,000		
13	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1,000		
14	KNNR 5 0702-01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m3	14,500		
15	KNNR 6 0504-04	Chodniki z mieszanki mineralno-asfaltowej żwirowo-piaskowej grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	14,500		
16	KNNR 6 0112-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	12,500		
17	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1,000		
18	KNNR 5 1304-01	Pomiar rezystancji uziemienia	szt.	1,000		
19	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza		1,000		
20	wycena indywidualna	Dokumentacja powykonawcza		1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

6_ Kosztorys _Romera02

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS OFERTOWY:						
1	KNNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m3	9,000		
2	KNNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m	15,000		
3	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	18,000		
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 50	m	20,000		

5	KNNR 5 0713-01	Układanie kabla YKY 2x2,5 zasilania automatu w rurze osłonowej	m	20,000		
6	KNNR 5 0702-01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m ³	9,000		
7	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1,000		
8	KNNR 5 1304-01	Pomiar rezystancji uziemienia	szt.	1,000		
9	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza		1,000		
10	wycena indywidualna	Dokumentacja powykonawcza		1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

7_Kosztorys_Raclawickie_Ogród Saski03

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS OFERTOWY:						
1	KNNR 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	11,000		
2	KNNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m ³	5,500		
3	KNNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ²	m	10,000		
4	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	11,000		
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 50	m	11,000		
6	KNNR 5 0713-01	Układanie kabla YKY 2x2,5 zasilania automatu w rurze osłonowej	m	13,000		
7	KNNR 5 0702-01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m ³	5,500		
8	KNNR 6 0502-02 z.o.2.7. 9902-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj) kostka z odzysku	m ²	11,000		
9	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1,000		
10	KNNR 5 1304-01	Pomiar rezystancji uziemienia	szt.	1,000		

11	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza		1,000		
12	wycena indywidualna	Dokumentacja powykonawcza		1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

8_Kosztorys_Królewska_Br.Krakowska04

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS OFERTOWY:						
1	KNNR 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	21,000		
2	KNNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m3	10,500		
3	KNNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m	15,000		
4	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	21,000		
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 50	m	21,000		
6	KNNR 5 0713-01	Układanie kabla YKY 2x2,5 zasilania automatu w rurze osłonowej	m	23,000		
7	KNNR 5 0702-01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m3	10,500		
8	KNNR 6 0502-02 z.o.2.7. 9902-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj) kostka z odzysku	m2	21,000		
9	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1,000		
10	KNNR 5 1304-01	Pomiar rezystancji uziemienia	szt.	1,000		
11	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza		1,000		
12	wycena indywidualna	Dokumentacja powykonawcza		1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

9_Kosztorys_Lipowa_Cmentarz01

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS OFERTOWY:						

1	KNNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m ³	4,000		
2	KNNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ²	m	7,000		
3	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	8,000		
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 50	m	8,000		
5	KNNR 5 0713-01	Układanie kabla YKY 2x2,5 zasilania automatu w rurze osłonowej	m	10,000		
6	KNNR 5 0702-01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m ³	4,000		
7	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1,000		
8	KNNR 5 1304-01	Pomiar rezystancji uziemienia	szt.	1,000		
9	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza		1,000		
10	wycena indywidualna	Dokumentacja powykonawcza		1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						