


RZUT PARTERU  
skala 1:50



Zestawienie powierzchni pomieszczeń

Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia [m2]
PARTER		
0.1	WIATROŁAP	3,56
0.2	POM. PRZYJĘĆ INTERESANTÓW	23,35
0.3	KORYTARZ	9,74
0.4	POMIESZCZENIE MONITORINGU	7,96
0.5	WC	4,87
0.6	POMIESZCZENIE KOMENDANTA	9,06
0.7	POMIESZCZENIE CEPIK	4,27
0.8	POMIESZCZENIE SOCJALNE	6,75
0.9	SZATNIA	5,82
0.10	PRYSZNIC	1,93
0.11	PRZEDSIONEK WC	3,44
0.12	WC	1,44
0.13	GARAŻ	24,27
RAZEM POW. NETTO		106,46

CZAPLIŃSCY - ARCHITEKCI  
84-230 Rumia ul. Dockerów 16 tel. 669 255 550

Temat :  
Przebudowa fragmentu budynku usługowo  
- garażowego na potrzeby Straży Gminnej

Lokalizacja : 81-198 Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44  
obręb 221105\_2.0004 - Kosakowo  
dz. nr 64/40

Inwestor : Gmina Kosakowo  
ul. Żeromskiego 69  
81-198 Kosakowo

Nazwa rysunku:  
RZUT PARTERU

Projekt :  
arch. Damian Czapliński  
uprawniony projektant w specjalności  
architektonicznej, bez ograniczeń  
nr. PO/KK/192/2008

Branża :  
architektura  
Faza :  
proj. budowlany  
Data :  
09.2021  
Skala :  
1:50  
Nr rys.:  
A.1  
s.27

ściana istniejąca - ściana konstrukcyjna, słup  
projektowana ściana działowa w systemie suchej zabudowy  
projektowana ściana działowa w systemie suchej zabudowy  
(dodatkowa warstwa docieplenia - garaż)  
projektowana ściana działowa z bloczków silikatowych gr.12cm  
+ obustronnie tynk cementowo - wapienny gr.1,5cm

S1 ściana działowa GK

PLYTY GK gr.12,5mm  
PLYTY GK gr.12,5mm  
SZKIELET Z PROFILU C100 / U100  
WĘLNA MINERALNA gr.100mm  
PLYTY GK gr.12,5mm  
PLYTY GK gr.12,5mm

S2 ściana działowa GK-garaż

TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY w/g rozwiązań  
systemowych  
WĘLNA MINERALNA płyty elewacyjne gr.100mm  
PLYTA OSB3 gr.12mm  
SZKIELET Z PROFILU C100 / U100  
WĘLNA MINERALNA gr.100mm  
PLYTY GK gr.12,5mm  
PLYTY GK gr.12,5mm

S3 ściana działowa silikat-garaż

TYNK CEM. - WAPIENNY  
BLOCZEK SILIKATOWY gr.12cm  
TYNK CEM. - WAPIENNY