



Kórnik, dnia 9 sierpnia 2024 roku

Nr sprawy: B-FP.271.19.2024

**Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem w postępowaniu**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW DO SWZ I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, pn.: „Budowa ulicy Akacjowej w miejscowości Gądki”, dalej „Postępowanie”

Zamawiający, Miasto i Gmina Kórnik, z siedzibą w Kórniku (62-035), Plac Niepodległości 1, w związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

„Na projekcie zastosowano rury dwudzielne dla osłony ist. kabla, brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie?”

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje skorygowany Kosztorys ofertowy i Przedmiar robót branży drogowej, które stanowią odpowiednio **Załącznik nr 1 – Kosztorys ofertowy branży drogowej** i **Załącznik nr 2 – Przedmiar robót branży drogowej** do niniejszego pisma. Przedmiar został uzupełniony o rury osłonowe istniejącej sieci telekomunikacyjnej - pozycja 15.

Pytanie 2

„Zgodnie z projektem SOR zastosowano żółte płytki z wypustkami, brak pozycji w przedmiarze, proszę o uzupełnienie.”



Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje skorygowany Kosztorys ofertowy i Przedmiar robót branży drogowej, które stanowią odpowiednio **Załącznik nr 1 – Kosztorys ofertowy branży drogowej** i **Załącznik nr 2 – Przedmiar robót branży drogowej** do niniejszego pisma. Przedmiar został uzupełniony o płyty betonowe 40 x 40 x 15 z fakturą rozpoznawalną dla niewidomych - poz. 56.

Pytanie 3

„Powierzchnia warstwy ścieralnej wg kosztorysu to 2370 m², przy długości trasy 445 m i szerokości 5,5 powinna wynosić 2447,50m². Proszę o korektę.”

Odpowiedź:

Powierzchnia warstwy ścieralnej nie obejmuje szerokości 20 cm ścieku z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej. Długość ścieku przemnożona przez jego szerokość daje nam powierzchnię stanowiącą różnicę między wartościami z przedmiaru oraz wartością sugerowaną przez Wykonawcę w pytaniu. W związku z powyższym Zamawiający nie dokonuje korekty w kosztorysie w powyższym zakresie i pozostawia wartości 2370 m².
Powierzchnia ścieku: 426 m * 0,2 m = 85,2 m².

Pytanie 4

„Jakiej konstrukcji należy wykonać podbudowy dla zjazdów z kostki, proszę o dodanie pozycji w przedmiarze.”

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje skorygowany Kosztorys ofertowy i Przedmiar robót branży drogowej, które stanowią odpowiednio **Załącznik nr 1 – Kosztorys ofertowy branży drogowej** i **Załącznik nr 2 – Przedmiar robót branży drogowej** do niniejszego pisma. Zamawiający informuje, że podbudowę dla zjazdów należy wykonać z warstwy kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2 gr 15 cm – 264 m², co było ujęte w pozycji nr 35 poprzedniego przedmiaru, łącznie z nową konstrukcją dla jezdni (735 m² + 264 m² = 1 017 m²). W skorygowanym przedmiarze, jest to pozycja nr 36, osobno rozpisana na zjazdy i nową konstrukcję jezdni.

Pytanie 5

„Wg wykonawcy brak w przedmiarze warstwy kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2 gr 15 cm dla nowej konstrukcji jezdni.”

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje skorygowany Kosztorys ofertowy i Przedmiar robót branży drogowej, które stanowią odpowiednio **Załącznik nr 1 – Kosztorys ofertowy branży drogowej** i **Załącznik nr 2 – Przedmiar robót branży drogowej** do niniejszego pisma.



W pozycji nr 35 była ujęta warstwa kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2 gr 15 cm łącznie dla nowej konstrukcji jezdni i zjazdów. W skorygowanym przedmiarze jest to pozycja nr 36, która dla nowej konstrukcji jezdni wynosi 753 m².

Pytanie 6

„Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualną decyzję Starosty Poznańskiego dla wycinki drzew oraz nasadzeń zastępczych, gdyż w decyzji nr WŚ.613.10.18.2021.XXV z dnia 23.07.2021 ustalono termin usunięcia drzew od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021, a termin nasadzeń rekompensujących ubytek zieleni w środowisku do 31 grudnia 2022 r. Ponadto prosimy o określenie które ilości drzew przeznaczonych do wycinki oraz nasadzeń zastępczych są prawidłowe:

- ilość drzew przeznaczonych do wycinki – wg przedmiaru 11 szt.; w decyzji: 9 szt.
- nasadzenia rekompensacyjne: wg przedmiaru: 25 szt.; w decyzji: 22 szt.”

Odpowiedź:

Drzewa zostały wycięte przed wygaśnięciem decyzji Starosty Poznańskiego. Zamawiający informuje, że pozycje z przedmiaru dotyczące wycinki drzew nie należy wyceniać; należy natomiast wycenić pozycje dotyczącą nasadzeń rekompensujących zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym.

Pytanie 7

„Prosimy o załączenie aktualnych uzgodnień z gestorami sieci.”

Odpowiedź:

Dla inwestycji uzyskano zaświadczenie nie wnoszące sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru przebudowy ulicy Akacyjnej i Brzozowej w Gądkach z dnia 08.11.2022 r. (nr AB.6743.10.227.2022.XIX). Inwestycja związana z budową ulicy Brzozowej została zrealizowana w 2023 roku. Przy obowiązującym ww. zaświadczeniu Zamawiający nie ma obowiązku uaktualniać uzgodnień z gestorami sieci.

Pytanie 8

„Prosimy o podanie wymiarów dla wiaty przystankowej. Jeśli Zamawiający posiada rysunek poglądowy prosimy o jego załączenie.”

Odpowiedź:

Wymiary wiaty przystankowej: 3 m x 1,0 m, konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, kolor RAL 7024 – grafitowy, szyby hartowane gr. 8 mm, dach z poliwęglanu komorowego dymionego, ławka drewniana na całej długości wiaty, mocowana do konstrukcji wiaty w kolorze naturalnego drewna, wiatka wyposażona w kosz na śmieci w kolorze grafitowym RAL 7024, tablica informacyjna format A3. Zamawiający załącza do niniejszego pisma zdjęcie przykładowej wiaty - **Załącznik nr 3 – Wiatka przystankowa - przykład.**





Pytanie 9


„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego do wykonania podbudowy?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa wapiennego do wykonania podbudowy.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp przekazane wraz z niniejszym pismem skorygowane dokumenty zastępują dokumenty wcześniejsze i wraz z uzupełnionymi dokumentami stają się integralną częścią SWZ.

Pozostałe dokumenty, stanowiące Załącznik nr 10 do SWZ – Dokumentacja przetargowa, pozostają bez zmian


Z up. Burmistrza
mgr Sebastian Wlazły
Wiceburmistrz

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Kosztorys ofertowy branży drogowej

Załącznik nr 2 – Przedmiar robót branży drogowej

Załącznik nr 3 – Wiata przystankowa - przykład

Sprawę prowadzi:

Główny Specjalista ds. zamówień publicznych

Violetta Górczak-Mieloch

UMiG Kórnik

Pokój nr 112, I piętro, tel. 618 972 619


z-ca Kierownika
Wydziału Inwestycji


Joanna Ogierman