


ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ
RZUT II PIĘTRA



YnTKSyekw 1x2x0.8 - czujki
HTKShiekw 4x2x0.8 - RPO
HDGs 3x2.5 - słowniki drzwi napowietrzania
HDGs 3x1.5 - sygnalizator
HDGs 2x1.5 - elektrozwoira drzwi ewakuacyjnych

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PODASZE		
NR POMIESZCZENIA	NAZWA	POWIERZCHNIA [m2]
2.1	pokój biurowy	16.99
2.2	WC	6.81
2.3	WC	3.07
2.4	pokój biurowy	10.49
2.5	pokój biurowy	10.44
2.6	pokój biurowy	11.40
2.7	pokój biurowy	9.98
2.8	kuchnia	16.96
2.9	holl-komunikacja	60.01
2.10	WC	1.21
2.11	izolacja	5.79
2.12	pokój biurowy	18.28
2.13	pokój biurowy	15.18
2.14	pokój biurowy	14.61
2.15	pokój biurowy	16.32
2.16	serverownia	6.08
SUMA:		223.62

- UCS

- CENTRALA ODDYMNIANIA UCS 6000 84 Z BATERIĄ AKUMULATORÓW
+ DODATKOWY MODUŁ MGL-60 84
- PP

- PRZYCIŚK PRZEWIETRZANIA AFG FP-40 NT Z KLUCZYKIEM
- SL

- SŁOWNIK DRZWI NAPOWIETRZAJĄCYCH DDS 54/500
- DDS

- PUSZKA POŁĄCZENIOWA PPOZ. PP-2A
- PP

- PUSZKA POŁĄCZENIOWA PPOZ. PP-2A

UWAGA:
Wg. normy PN-B-02877-4:
Dla klatki zastosować klapę oddymniania typu MERCOR MCR PROLIGHT C 155x155 h=500mm
z owiewkami i kierownicą o powierzchni czynnej 1.92. Acz = 1.92

Napowietrzanie realizowane jest przez oba skrzydła drzwi wejściowych klatki schodowej z zamontowanymi słownikami DDS 54/500.
Dokumentacja słowników w DTR urządzeń.

- PP

- ELEKTROZACZEP REWERSYJNY DRZWI 24V
- PP

- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY. NP. SAK-7
ZASILANY Z WYJŚCIA CENTRALI ODDYMNIANIA POPRZECZ PRZEKAŹNIK ALARMOWY
- PP

- PRZYCIŚK ZWALNIACZY ELEKTROZWOIR W SKRZYDLE BIERNYM
- PP

- ZWOIRA ELEKTROMAGNETYCZNA ZAMONTOWANA W SKRZYDLE BIERNYM I < 300mA
- PP

- CZYTNIK Z PRZEKAŹNIKIEM ODBLOKOWUJĄCYM / BLOKUJĄCYM ELEKTROZACZEP,
np. SATEL. PK-01, ZASILANY Z OSOBNEGO ZASILACZA BUFOROWEGO 12V
- PP

- ZASILACZ BUFOROWY 12V Z AKUMULATOREM 7 Ah

PROJEKT WYKONAWCZY		
Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Malechowie wraz z urządzeniami budowlanymi, dojściem pieszym i pieszo-jedzdnym		
Malechowo 22A, dz. nr 556 obr. Malechowo, gm. Malechowo		
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE	
PROJEKTANT	Z.U.P.H. Tele-Video UL. SZCZĘCINSKA 6-107, 75-135 KOŚCZALIN	
AUTORZY	BARTOSZ ZWÓRZYŃSKI CMBOP-PIB 308/2017	
FAZA	DATA	NR RYSUNKU
PROJ. WYKONAWCZY	28.06.2021	11/3
TTTOL RYSUNKU	Oddymianie klatki schodowej - rzut II piętra	