



SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA ŚCIEŻKI: 250cm

SKALA 1:20



Kostka brukowa betonowa	8cm
wypełnienie miążdżenie bazaltowy lub granitowy	
Podsypka piaskowa:	3cm
Kruszywo łamane stab. mech.:	20cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem:	15cm
Grunt rodzimy	



# CZĘŚĆ I - PRZEKRÓJ