

PRZEDMIAR ROBÓT
Branża drogowa
Dojście pomiędzy bud. Nr 6B i 3A
teren oczyszczalni ścieków
m. Wieczfnia Kolonia

Pozycja	Lp	Wyszczególnienie elementów robót do wykonania	Nazwa jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
01.01.01	1	Rozbiórka utwardzonego dojazdu	m ²	30,00
02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
02.01.01	2	Roboty ziemne wykopy, grunt kat. III z wywozem pod konstrukcję dojazdu pomiędzy bud. Nr 6B i 3A	m ³	9,60
04.00.00	PODBUDOWY			
04.01.01	3	Profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne	m ²	30,00
04.02.01	4	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubość warstwy 20 cm	m ²	30,00
05.00.00	NAWIERZCHNIE			
05.03.23	5	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m ²	30,00
08.00.00	ELEMENTY PLACU			
08.03.01	6	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30	mb	35,00

Opracował:

mgr Wojciech Wiśniewski