








Konstrukcja K1	
4 cm	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S
5 cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W
7 cm	Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P
20 cm	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
18 cm	Warstwa podbudowy pomocniczej: grunt stabilizowany cementem, klasa C3/4
20 cm	Warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR≥ 20%
20 cm	Warstwa podłoża ulepszonego: grunt niewysadzinowy o CBR> 20% i < 8 m/dobę, zawartość ziaren poniżej 0,063 mm nie więcej niż 6%
Konstrukcja K2 – Zjazdy	
8 cm	Warstwa ścierna z betonowej kostki brukowej (kolor szary)
3 cm	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
20 cm	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
20 cm	Warstwa podłoża wzmocnionego z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4
Konstrukcja K3 – Pobocze z kostki bet.	
8 cm	Warstwa ścierna z betonowej kostki brukowej (kolor czerwony)
3 cm	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
Konstrukcja K4 – Pobocze z kruszywa	
15 cm	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3



Szczegół zjazdu indywidualnego przez utwardzone pobocze 1:50



Jednostka projektowa:		Michał Jukowski Wincentów 11, 21-100 Lubartów				
Inwestor: Gmina Bełżyce z siedzibą w Bełżycach 24-200 Bełżyce, ul. Lubelska 3		Nazwa opracowania: Rozbudowa drogi gminnej nr 112442L w m. Babin				
Adres Inwestycji: Gmina Bełżyce, Droga Gminna Nr 112442 działki ewid. nr 751/1; 750; 724; 723; 660/1; 658; Obręb: Babin, 24-200 Bełżyce						
Tytuł rysunku:						
Przekroje Typowe i Szczegóły						
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Stadium	Skala
Projektował	mgr inż. Marek Kłodziński	drogowa	LUB/0210/POOD/05		PZT	1:50; 1:20
Sprawdził	mgr inż. Iwona Antos	drogowa	SLK/3532/POOD/11		Branża	Wersja z dnia
Opracował	mgr inż. Michał Jukowski	drogowa	–		drogowa	05.05.2022
Lubartów maj 2022r.					Nr rys.	Strona
					D 4	17