PRZEKRÓJ A-A PRZEZ NAWIERZCHNIĘ UTWARDZONĄ

skala 1:50





	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
8 cm	kostka brukowa, betonowa, prostokątna, z fazą, w kolorze szarym
3 cm	podsypka cementowo - piaskowa 1:4
25 cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 (kruszywo 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie)
25 cm	podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 (kruszywo 0/63 mm stabilizowane mechanicznie)

Razem 61 cm



- Projektowane utwardzenie z nawierzchni żwirowej, w kolorze szarym

źródło: https://pl.dreamstime.com/



źródło: https://stylbruk.pl/

- Projektowane utwardzenie z kostki brukowej, prostokątnej, gładkiej z fazą, w kolorze szarym

Szczegół A

Obrzeże betonowe 8x30x100cm (1a)

Ława z betonu klasy C12/15 26x28 cm (2a)



Szczegół B

Obrzeże betonowe 15x30x100cm (wyniesiony +12 cm) (1a)

Ława z betonu klasy C12/15 26x28 cm (2a)



Wszelkie prawa zastrzeżone łącznie z prawem reprodukcji lub udostępnienia osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118)

Rewizje nr/data:	Temat rewizji - krótki opis:				
Jednostka Projektowa: / Nazwa Inwestora:	DRAFT ENGINEERS sp. z o.o. ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice, e-mail:biuro@biurodraft.com.pl, www.biurodraft.com.pl			Gmina Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce	
Nazwa obiektu budowlanego:	**Budowa kontenera sanitarnego, montaż elementów małej architektury, budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz wykonanie utwardzeń i nasadzeń przy ul. Józefa Ignacego Krasickiego na dz. nr 590/2, 590/8 w Działoszycach.**				
Adres obiektu budowlanego:	**ul. Józefa Ignacego Krasickiego, 28-440 Działoszyce**			Nr działek inwestycji:	**590/2; 590/8**
Branża:	**DROGOWA**	Stadium:	**PROJEKT BUDOWLANY**	Nr projektu:	**407/PA-K/11/2019**
Funkcja:	Imię i nazwisko:		Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:	Data opracowania:
Projektant cz. konstrukcyjnej i cz. drogowej:	**mgr inż. Damian Białas**		**nr upr. MAP/0006/POOK/05** spec. konstr. budowlana		**maj, 2020r.**
Sprawdzający cz. konstrukcyjną i cz. drogową:	**inż. Rafał Dudek**		**nr upr. 327/2002** spec. konstr. budowlana		
Nazwa Rysunku:	**PRZEKRÓJ A-A PRZEZ NAWIERZCHNIĘ UTWARDZONĄ**			Skala: **1:50**	Nr rys. **U-1**