

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa drogi powiatowej nr 1659N w msc. Sedańsk						
1	45100000-8	45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.670		
2 d.1	KNNR 1 0111-02 analogia	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1		
3 d.1	KNNR 1 0111-02 analogia	Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy wraz z jego zatwierdzeniem oraz wykonanie tymczasowej organizacji ruchu według projektu opracowanego przez Wykonawcę robót	kpl.	1		
4 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	10		
5 d.1	KNNR 1 0201-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowymi	m ³	35.0*1.2*0.3 = 12.600		
6 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 110 mm	m	138		
7 d.1	KNNR 1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni	m ²	56		
Razem dział: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę						
2	Podbudowa					
8 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	4340.000		
9 d.2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszyw łamanych0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ³	670.0*5.6* 0.05 = 187.600		
10 d.2	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²	<zjazdy>320 = 320.000		
11 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	<zjazdy>320 = 320.000		
12 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t	670.0* 4.2* 0.075 = 211.050		
Razem dział: Podbudowa						
3	45233220-7	Nawierzchnia bitumiczna				
13 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2890.000		
Razem dział: Nawierzchnia bitumiczna						
4	45450000-6	45450000-6 Roboty wykończeniowe				
14 d.4	KNNR 6 0204-01	Pobocze z kruszyw łamanych0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	670.0*0.75*2 = 1005.000		
Razem dział: 45450000-6 Roboty wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: