


Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy		
1	Element	Roboty Budowlane		
1.1	KNR 404/501/5	Rozebranie posadzek z deszczulek, mocowanych na lepek, do 111-szt/m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pok. 100	4,50*2,70	12,150000	
	pok. 101	4,35*5,70	24,795000	
		RAZEM:	36,945000	m2 36,945
1.2	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pok. 102	4,20*5,70	23,940000	
	pok. 103	2,70*4,65	12,555000	
	pok. 104	2,95*3,70	10,915000	
		RAZEM:	47,410000	m2 47,410
1.3	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych		
	Wyliczenie ilości robót:			
	korytarz przed pok 104	1,00*1,90	1,900000	
		RAZEM:	1,900000	m2 1,900
1.4	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm, na ścianach lub podłogach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		36,945+47,410+1,9	86,255000	
		RAZEM:	86,255000	m2 86,255
1.5	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	m2	86,255
1.6	KNRW 202/1105/1 (1)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2-mm, zatarta na gładko	m2	86,255
1.7	KNRW 202/1109/5 (1)	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 60x20-cm	m2	86,255
1.8	KNRW 202/1115/2	Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej	m	82,300
	Wyliczenie ilości robót:			
	pok. 100	2*(4,50+2,70)	14,400000	
	pok. 101	2*(4,35+5,70)	20,100000	
	pok. 102	2*(4,20+5,70)	19,800000	
	pok. 103	2*(2,70+4,65)	14,700000	
	pok. 104	2*(2,95+3,70)	13,300000	
		RAZEM:	82,300000	m 82,300
9	KNRW 202/1510/3	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Ściany pok. 100		2*(4,50+2,70)*2,70	38,880000
	pok. 101	2*(4,35+5,70)*2,70	54,270000	
	pok. 102	2*(4,20+5,70)*2,70	53,460000	
	pok. 103	2*(2,70+4,65)*2,70	39,690000	
	pok. 104	2*(2,95+3,70)*2,70+(3*1,00+1,95)*2,70	49,275000	
	pok. 110	2*(2,50+4,50)*2,70	37,800000	
	pok. 111	2*(2,70+4,50)*2,70	38,880000	
	pok. 112	2*(2,70+4,50)*2,70	38,880000	
	sufity pok. 100		2,70*4,50	12,150000
	pok. 101	4,35*5,70	24,795000	
	102	4,35*5,70	24,795000	
	103	2,70*4,65	12,555000	
	104	3,70*2,95	10,915000	
	110	2,50*4,50	11,250000	
	111	2,70*4,50	12,150000	
	112	2,70*4,50	12,150000	
		RAZEM:	471,895000	m2 471,895



Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.10	KNRW 202/1040/1	Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe Wyliczenie ilości robót: drzwi i ścianka na korytarzu : 1,50*(0,85+1,45) 3,450000 wydzielenie stanowiska pierwszego : (1,95+1,00)*2,70 kontakty - ścianka szklana z drzwiami 7,965000 RAZEM: 11,415000	m2	11,415
1.11	KNR 404/105/4	Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej Wyliczenie ilości robót: 1,85*2,70 4,995000 RAZEM: 4,995000	m2	4,995
1.12	KNRW 202/2003/2	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 75-01 Wyliczenie ilości robót: 2,70*(1,95+1,00) 7,965000 RAZEM: 7,965000	m2	7,965
2	Element	Roboty Elektryczne		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Przeniesienie serwera do serwerowni w tym stosownego okablowania z pokoju nr 100 - należy wycenić wszystkie prace konieczne do wykonania w tym materiały robocizną i sprzęt potrzebny do wykonania - Prosimy o podanie ceny ryczałtowej po wizji lokalnej i ocenie stanu istniejącego	kpl.	1
2.2	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie gniazdek komputerowych wraz z okablowaniem	kpl.	24
2.3	Kalkulacja indywidualna	UZUPEŁNIENIE GNIAZDEK ELEKTRYCZNYCH DEDYKOWANYCH DLA SPRZETU KOMPUTEROWEGO - wycena po wizji stanu istniejącego, obejmuje również dostarczenie stosownych protokołów	kpl.	24
2.4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zamka kodowanego w drzwiach na korytarzu	kpl.	1
2.5				