

## CZEŚĆ I – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia w jest robota budowlana, polegająca na  
**ZAPROJEKTOWANIU i BUDOWIE OŚWIETLENIA  
ULICY SZCZYTOWEJ NA ODCINKU OD ULICY PIJARÓW  
DO ULICY PAPPROCIĘŻ W BYDGOSZCZY**

### **2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:**

- 2.1 Demontaż istniejącego oświetlenia własności Enea Oświetlenie – 4 pkt świetlne
- 2.2 Montaż latarni ulicznych (stalowe ocynkowane) wraz z podłączeniem
- 2.3 Ułożenie kabla YKYżo 5x16mm<sup>2</sup>
- 2.4 Montaż opraw typu LED
- 2.5 Montaż złączy typu IZK
- 2.6 Montaż sterowników DALI
- 2.7 Uruchomienie wybudowanej linii oświetlenia
- 2.8 Dokumentacja powykonawcza

### **3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU**

- 3.1 Latarnie uliczne stalowe ocynkowane , wysokość słupa wg obliczeń
- 3.2 Kabel obwodu oświetleniowego:
  - YKYżo 5x16mm<sup>2</sup>
  - Złącza IZK
  - Oprawa LED o mocy wg obliczeń

Zasilanie – z istniejącej sieci oświetlenia ulic własności Gmina Bydgoszcz.

Starszy inspektor nadzoru

Dariusz Radziński  
upr. bud. nr GPKG-1-7342-33/96

