

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>CPV 45110000</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	STWiORB D-01.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z zabezpieczeniem miejsca robót 0.255	km km	 0.26	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.26</b>
<b>2</b>		<b>CPV 45110000</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
2 d.2	STWiORB D-05.03.11	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 6 cm wraz z odwozem 1830	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1830.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1830.00</b>
3 d.2	STWiORB D-05.03.11	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 9 cm wraz z odwozem Zatoki 230	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 230.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>230.00</b>
4 d.2	STWiORB D-01.02.04	KNR 4-05I 0411-02	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 10	kpl. kpl.	 10.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
5 d.2	STWiORB D-03.02.01a	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych wraz z wymianą uszkodzonych włączów (na kanalizacji sanitarnej włączy z herbem miasta oraz napisem MP GK Sp. z o.o. Gorlice) z wymianą włączu na D400 9	szt. szt.	 9.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
6 d.2	STWiORB D-03.02.01a	KNNR 6 0803-05 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 110	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 110.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>110.00</b>
7 d.2	STWiORB D-03.02.01a	KNNR 6 0806-02 analogia	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem materiału 560	m m	 560.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>560.00</b>
<b>3</b>		<b>CPV 45230000</b>	<b>JEZDNI</b>			
8 d.3	STWiORB D-01.02.04	KNR 2-18 0625-01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem D400 11	szt. szt.	 11.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.00</b>
9 d.3	STWiORB D-01.02.04	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 11	m m	 11.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.00</b>
<b>4</b>		<b>CPV 45230000</b>	<b>JEZDNI</b>			
10 d.4	STWiORB D-04.01.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 5500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5500.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5500.00</b>
11 d.4	STWiORB D-05.03.05b	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wyrównawcza) 1810	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1810.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1810.00</b>
12 d.4	STWiORB D-05.03.05b	KNR 9-11 0101-04 analogia	Siatka do nawierzchni bitumicznych 120x120kN 1810	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1810.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1810.00</b>
13 d.4	STWiORB D-05.03.05b	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 1810	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1810.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1810.00</b>
14 d.4	STWiORB D-05.03.05a	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego (AC11S) o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1810+70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1880.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1880.00</b>
<b>5</b>		<b>CPV 45230000</b>	<b>INNE ROBOTY</b>			
15 d.5	STWiORB D-05.03.23	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z odzysku 110	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 110.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>110.00</b>
16 d.5	STWiORB D-05.03.23	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 230	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 230.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>230.00</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.5	STWiORB D-05.03.23	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 600	m m	 600.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>600.00</b>
18 d.5	STWiORB D-07.01.01	KSNR 6 0705-04	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane ręcznie 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
19 d.5	STWiORB D-00.00.00	KNP 01 1306-01.01	Rozplantowanie ziemi żyznej w terenie poziomym 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>100.00</b>