

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		CPV 45110000	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	STWiORB D-01.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z zabezpieczeniem miejsca robót 0.22	km km	 0.22	
					RAZEM	0.22
2		CPV 45110000	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2 d.2	STWiORB D-05.03.11	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 0-3 cm wraz z odwozem (planimetria) 1037	m ² m ²	 1037.00	
					RAZEM	1037.00
3 d.2	STWiORB D-03.02.01a	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych wraz z wymianą uszkodzonych włączów (na kanalizacji sanitarnej włączy z herbem miasta oraz napisem MPGK Sp. z o.o. Gorlice) z wymianą włączu na D400 10	szt. szt.	 10.00	
					RAZEM	10.00
4 d.2	STWiORB D-03.02.01a	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych z wymianą 4	szt. szt.	 4.00	
					RAZEM	4.00
5 d.2	STWiORB D-03.02.01a	KNNR 6 0806-02 analogia	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem materiału 25	m m	 25.00	
					RAZEM	25.00
3		CPV 45230000	JEZDNIA			
6 d.3	STWiORB D-04.01.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 1037	m ² m ²	 1037.00	
					RAZEM	1037.00
7 d.3	STWiORB D-05.03.05a	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego (AC11S) o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 1037	m ² m ²	 1037.00	
					RAZEM	1037.00
4		CPV 45230000	INNE ROBOTY			
8 d.4	STWiORB D-05.03.23	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 23	m m	 23.00	
					RAZEM	23.00
9 d.4	STWiORB D-03.02.01a	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - studnie teletechniczne typu ciężkiego 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00