


NADPROŻE "NSX-3" – WYK. 1 SZT.

skala: 1:10

ZAPRAWA CEMENTOWA M-8
LUB BETON DROBNOZIARNISTY C12/15



MALOWANIE ANTYKOROZYJNE:
1xFARBA ANTYKOROZYJNA,
CHLOROKAU CZUKOWA

Stal: S235JR


PRZED ZLECENIEM WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH,
WYKONAWCA PO WYKONANIU ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH
I ROZBIÓRKOWYCH ZOBOWIĄZANY JEST DO DOKONANIA
POMIARÓW KONTROLNYCH POTWIERDZONYCH
WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW NADPROŻA

Lp.	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ	CIEŻAR [kg]
1	C 160, L=1400mm	3	78,96
2	PRĘT GWINTOWANY ø12/M12x300	3	0,80
3	NAKRĘTKA M12	12	-----
4	PODKŁADKA ø13	6	-----
SUMA			79,76kg

A-A

skala: 1:10



UWAGA:
NADPROŻE OSIATKOWAĆ I WYPEŁNIĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ M8
LUB BETONEM DROBNOZIARNISTYM
NADPROŻE WYKONAĆ CO NAJMNIEJ 2-ETAPOWO.
NALEŻY ODCIĄŻYĆ OBCIĄŻENIE ŚCIANY.

INWESTOR: 45 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, 69-211 WĘDRZYN			
OBJEKT: BUDYNEK NR 15, DZIAŁKA NR 19/10, JEDNOSTKA EWID. 080704.5 SULECIN, OBRĘB EWID. 0054 ŻUBRÓW, GMINA SULECIN, POWIAT SULECIŃSKI, WOJ. LUBUSKIE – TEREN ZAMKNIĘTY			
TYTUŁ: P.W. "REMONT ŁĄŻNI W BUDYNKU NR 15 WRAZ REMONTEM INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ" CZĘŚĆ: ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNA			
NADPROŻE STALOWE NSX-3			
<div><div><div><div></div><div></div></div><div>MABUD</div></div><div>"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA DANUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. BIELIKA 53, 44-122 GLIWICE</div></div>			
PROJEKTANT, SPECJALNOŚĆ: BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA	WGR INŻ. SEBASTIAN MAZGAJ	NR UPB: SLX/2469/PWOK/09	06-2021
SPRAWDZAJĄCY, SPECJALNOŚĆ: BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA	INŻ. WALDEMAR DŁUGOSZ	NR UPB: SLX/2641/PWOK/09	06-2021
SKALA RYSUNKU: 1:10	NR PROJEKTU: 202103/PW-ABK	NR RYSUNKU: PW-ABK/20	