


ZADASZENIE Z BLACHODACHÓWKI
NA KONSTRUKCJĘ
STALOWEJ – DO ROZBIÓRKI –
OBMIAR WG RYS. RZUTU

PRZEWÓD ODDECHOWY NIECZYNNEJ
INSTALACJI DO TANKOWANIA OLEJU
OPALOWEGO – DO DEMONTAŻU



LEGENDA:

WYMIETRZNIKI DACHOWE WENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ Z NASADĄ OBROTOWĄ



INSTALACJA ODGRZEWOWA –
ZWODY POZIOME I PIONOWE
Ø8 Fe-Zn



ELEMENTY DO WYBURZENIA I ROZBIÓRKI



ELEMENTY DO DEMONTAŻU



ISTNIEJĄCE UKŁADY WARSTW DACHU NAD ŁĄŻNIA:

(D1)

- WARSTWY ISTNIEJĄCE – BEZ ZMIAN:
- PAPA TERMOIZOLACYJNA WIERZCHNIEGO KRYCIA + PAPA PODKADOWA
 - SZLICHTA CEMENTOWA GR. ~3cm
 - TERMOIZOLACJA PIERNOTNA GR. 8cm
 - PAPA IZOLACYJNA PIERNOTNA
 - PŁYTY PANKOWE ŻELBETOWE ZEBRONE 587x149x30cm MALOWANE OO SPODÓ FARBĄ EMULSYJNĄ

UWAGI:

- DO DEMONTAŻU PRZEZNACZA SIĘ:
- WYMIETRZNIKI DACHOWE OBSŁUGIJĄCE POMIESZCZENIA ŁĄŻNI
 - ZWODY POZIOME INSTALACJI ODGRZEWOWEJ DOPROWADZONE DO WYMIETRZNIKÓW DACHOWYCH WYTYPOWANYCH DO DEMONTAŻU

INWESTOR: 45 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, 69–211 WĘDRZYN

OBIEKT: BUDYNEK NR 15, DZIAŁKA NR 19/10, JEDNOSTKA EWID. 080704.5 SULECIN, OBRĘB EWID. 0054 ŻUBRÓW, GMINA SULECIN, POWIAT SULECIŃSKI, WOJ. LUBUSKIE – TEREN ZAMKNIĘTY

TYP: P.W. "REMONT ŁĄŻNI W BUDYNKU NR 15 WRAZ Z REMONTEM INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ"
CZĘŚĆ: ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNA

RZUT DACHU – STAN ISTNIEJĄCY, WYBURZENIA I ROZBIÓRKI

 "MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA
DANUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. BIELIKA 53, 44–122 GLIWICE

PROJEKTANT, SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA	MGR INŻ. ARCH. JOANNA MAZGAJ-KLIWANEK	NR UPR. 10/09/SLOK	06-2021
SPRAWDZAJĄCY, SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA	MGR INŻ. ARCH. DAWID WACHOWICZ	NR UPR. 16/SLOK/2017	06-2021
PROJEKTANT, SPECJALNOŚĆ: BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA	MGR INŻ. SEBASTIAN MAZGAJ	NR UPR. SK/2467/PMD/09	06-2021
SPRAWDZAJĄCY, SPECJALNOŚĆ: BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA	INŻ. WALDEMAR DŁUGOSZ	NR UPR. SK/2641/PMD/09	06-2021

SKALA RYSUNKU: 1:50 NR PROJEKTU: 202103/PW-ABK NR RYSUNKU: PW-ABK/03