


NADPROŻE "NSX-4" – WYK. 1 SZT.


skala: 1:10

ZAPRAWA CEMENTOWA M-8
LUB BETON DROBNOZIARNISTY C12/15



MALOWANIE ANTYKOROZYJNE:
1xFARBA ANTYKOROZYJNA,
CHLOROKAUCZUKOWA

Stal: S235JR





PRZED ZLECENIEM WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH,
WYKONAWCA PO WYKONANIU ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH
I ROZBIÓRKOWYCH ZOBOWIĄZANY JEST DO DOKONANIA
POMIARÓW KONTROLNYCH POTWIERDZONYCH
WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW NADPROŻA

Lp.	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ	CIEŻAR [kg]
1	C 160, L=1900mm	3	107,16
2	PRĘT GWINTOWANY Ø12/M12x300	4	1,07
3	NAKRĘTKA M12	16	----
4	PODKŁADKA Ø13	8	----
SUMA			108,23kg

A-A
skala: 1:10



NADPROŻE STALOWE NSX-4

INWESTOR:	45 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, 69-211 WĘDRZYN
OBIEKT:	BUDYNEK NR 15, DZIAŁKA NR 19/10, JEDNOSTKA EWID. 080704.5 SULECIN, OBRĘB EWID. 0054 ŻUBRÓW, GMINA SULECIN, POWIAT SULECIŃSKI, WOJ. LUBUSKIE – TEREN ZAMKNIĘTY
TYTUŁ:	P.W. "REMONT ŁĄŻNI W BUDYNKU NR 15 WRAZ REMONTEM INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ" CZĘŚĆ: ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNA

<div><div></div><div>MABUD</div><div>"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA DANUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. BIELKA 53, 44-122 GLIWICE</div></div>			
PROJEKTANT, SPECJALNOŚĆ:	NR UPB.	06-2021	
BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA	WGR INŻ. SEBASTIAN MAZGAJ	SLX/2469/PWOK/09	
SPRAWDZAJĄCY, SPECJALNOŚĆ:	NR UPB.	06-2021	
BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA	INŻ. WALDEMAR DŁUGOSZ	SLX/2641/PWOK/09	
SKALA RYSUNKU:	1:10	NR PROJEKTU: 202103/PW-ABK	NR RYSUNKU: PW-ABK/21

UWAGA:
NADPROŻE OSIATKOWAĆ I WYPEŁNIĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ M8
LUB BETONEM DROBNOZIARNISTYM
NADPROŻE WYKONAĆ CO NAJMNIEJ 2-ETAPOWO.
NALEŻY ODCIĄŻYĆ OBCIĄŻENIE ŚCIANY.