


ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM
I ZEJŚCIEM ZEWNĘTRZNYM
DO KOTŁOWNI – WG RYS.
ELEVACJI



LEGENDA:

ZAKRES OCIEPLENIA PŁYT DACHOWYCH OD SPODU
– WG OPISU PROJEKTOWANYCH WARSZTATÓW DP1

ZASKLEPIENIE OTWORÓW Ø150 PO ZDEMONTOWANYCH
KOMINKACH WENTYLACYJNYCH:
– BLACHA ZEBERKOWA
– UZUPŁEDNIENIE PĄPY TERMOIZOLACyjNEJ

WYWIEKKA PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ
– WG CZĘŚCI: INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTOWANE UKŁADY WARSZTATÓW DACHÓW:

DP1 WARSZTATY ISTNIEJĄCE – BEZ ZMIAN
WARSZTATY PROJEKTOWANE – RAZEM GR. 27/5cm:
– NATRYSK OCIEPLENIOWY WYPEŁNIAJĄCY NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ
PŁYTY DACHOWE PIANA PUR, max λ=0,038 W/mK – GR. ~27cm
– NATRYSK OCIEPLENIOWY PIANA PUR OD SPODU BOKÓW PŁYT
DACHOWYCH, max λ=0,038 W/mK – GR. 5cm

INWESTOR: 45 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, 69–211 WĘDRZYN

OBIEKT: BUDYNEK NR 15, DZIAŁKA NR 19/10, JEDNOSTKA EWID. 080704.5 SULECIN, OBRĘB EWID. 0054 ŻUBRÓW,
GMINA SULECIN, POWIAT SULECIŃSKI, WOJ. LUBUSKIE – TEREN ZANKNIĘTY

TYTUŁ: P.W. "REMONT ŁAŻNI W BUDYNKU NR 15 WRAZ Z REMONTEM INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ"
CZĘŚĆ: ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNA

RZUT DACHU – STAN PROJEKTOWANY

"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA
DANUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. BIELIKA 53, 44–122 GLIWICE

PROJEKTANT, SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA	MGR INŻ. ARCH. JOANNA MAZGAJ-KLIWANEK	NR UPR. 10/09/FSOKK	06-2021
SPRAWDZAJĄCY, SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA	MGR INŻ. ARCH. DAWID WACHOWICZ	NR UPR. 16/5/004/2017	06-2021
PROJEKTANT, SPECJALNOŚĆ: BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA	MGR INŻ. SEBASTIAN MAZGAJ	NR UPR. SK/2467/PMD/09	06-2021
SPRAWDZAJĄCY, SPECJALNOŚĆ: BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA	INŻ. WALDEMAR DŁUGOSZ	NR UPR. SK/7541/PMD/09	06-2021

SKALA RYSUNKU: 1:50

NR PROJEKTU: 202103/PW-ABK

NR RYSUNKU: PW-ABK/04