











PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ A-A



LEGENDA – STAN ISTNIEJĄCY:	
	ELEMENTY BUDOWLANE MUROWANE Z CIEŻY PONEJ
	ELEMENTY BUDOWLANE BETONOWE
	ELEMENTY BUDOWLANE ŻELBETOWE
	ELEMENTY DO WYBURZENIA I ROZBÓRKI W PRZEROKU / WIDOKU
	ELEMENTY DO DEMONTAŻU
OPIS UKŁADÓW MURSTW ISTNIEJĄCYCH DACHÓW:	
(P1)	<p>WARSTWY ISTNIEJĄCE – BEZ ZMIAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> – PŁYTY BETONOWA GR. ~13cm – IZOLACJA POZIOMA – PAPA NA LEPKU – ZASYPKA / GRUNT RODZINY
(P14)	<p>WARSTWY DO WYBURZENIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – WYKŁADZINA PCV OBEKTOWA RULONOWA NA WARSTWIE SAMPOZIOMU WARSTWY ISTNIEJĄCE – BEZ ZMIAN: – WYLEWA CEMENTOWA GR. ~4cm – PŁYTY BETONOWA GR. ~13cm – IZOLACJA POZIOMA – PAPA NA LEPKU – ZASYPKA / GRUNT RODZINY
(P17)	<p>WARSTWY DO WYBURZENIA (RAZEM ~9-13cm):</p> <ul style="list-style-type: none"> – PŁYTKI LASTRYKO NA KLEJU RAZEM GR. ~3cm – WYLEWA CEMENTOWA W SPADKU GR. ~6-10cm <p>WARSTWY ISTNIEJĄCE – BEZ ZMIAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> – PŁYTY BETONOWA GR. ~13cm – IZOLACJA POZIOMA – PAPA NA LEPKU – ZASYPKA / GRUNT RODZINY
(D1)	<p>WARSTWY ISTNIEJĄCE – BEZ ZMIAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> – PAPA TERMOROZOWALNA WIECZNEGO KRYCIA + PAPA PODKŁADOWA – SZCZELITA CEMENTOWA GR. ~3cm – TERMIZOLACJA PERNOWA GR. 8cm – PAPA IZOLACYJNA PERNOWA – PŁYTY PANKOWE ŻELBETOWE ZEBROWE 58X149x20cm MALOWANE OD SPÓDU FARBĄ EMULSYJNĄ

	ISTNIEJĄCE ŚCIANY MUROWANE – BEZ ZMIAN	PP1	WARSZTATY PROJEKTOWANE – BAZYLEN GR. 18cm; - PĘTNY GRES KŁĘCONE DO PODŁOŻA – GR. 2 - JĄSTROCH GR. 6cm (WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISN. MIN. 30 N/mm ²) ZBROJONY WŁOKNAMI POLIPROPYLENOWYMI W ŁOŚCII 0,9 kg/m ³ - WARSZTATA POSIĄGOWA IZOLACJA PRZECIWNOCiepna - 1x FOLIA PE GR. MIN. 0,5mm - STROPIAN EPS 200-036 GR. 10cm - WARSZTATA POSIĄGOWA IZOLACJA PRZECIWNOCiepna - 1x FOLIA PE GR. MIN. 0,5mm
	PROJEKTOWANE ŚCIANY I ZAMURÓWKI Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ, OBRÓBIONE TYNKOWANE, TYNK C-W		
	PROJEKTOWANE ŚCIANY Z PUSTAKÓW Z CERAMIKI PORZĄNKOWANEJ GR. 11,5cm, OBRÓBIONE TYNKOWANE, TYNK C-W		


PROJEKTOWANE UKŁADY WARSTW DACHÓW:

DPI **WARSTWY SNIŻAJĄCE – BEZ ZMIAN**

WARSTWY PROJEKTOWANE – BAZEN GR. 27/5cm:

- NATYRSCY OCEPNIENY WYKONANY NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ PŁYT DACHOWE PIANA PUR, max $\lambda=0,038 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ – GR. ~27cm
- NATYRSCY OCEPNIENY PIANA PUR OD SPÓDU BOKÓW PŁYT DACHOWYCH, max $\lambda=0,038 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ – GR. 3cm

[illegible]

INWESTOR:	45 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, 69-211 WĘDRZYN				
OBJEKT:	BUDYNEK NR 15, DZIAŁKA NR 19/10, JEDNOSTKA EWID. 080704.5 SULĘCIN, OBRĘB EWID. 0054 ŻUBRÓW, GMINA SULĘCIN; POMIAT SULĘCISKI, WOJ. LUBUSKIE – TEREN ZAMKNIĘTY				
Tytuł:	P.W. "REMONT ŁAŻNI W BUDYNKU NR 15 WRAZ Z REMONTEM INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ," CZĘŚĆ: ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNA				
<p style="text-align: center;">PRZEKRÓJ A-A – STAN ISTNIEJĄCY, WYBURZENIA I ROZBIÓRKI ORAZ STAN PROJEKTOWANY</p>					
<p style="text-align: center;">  "MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA DANUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. BIELKA 53, 44-122 GLIWICE </p>					
PROJEKTANT, SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA	MGR INŻ. ARCH. JOHANNA MAZGAJ-KULANEK	NR UPB. 10/09/SZOLK	06-2021		
PROJEKTOWAŁ, SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA	MGR INŻ. ARCH. DAVID WACHOWICZ	NR UPB. 16/SZOLK/2017	06-2021		
PROJEKTOWAŁ, SPECJALNOŚĆ: BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNA	MGR INŻ. SEBASTIAN MAZGAJ	NR UPB. SJK/2462/PW/MK/19	06-2021		
PROJEKTOWAŁ, SPECJALNOŚĆ: BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNA	INŻ. WALEDMAR DŁUGOSZ	NR UPB. SJK/2841/PW/MK/19	06-2021		
SKALA RYSUNKU:				1:50	NR RYSUNKU: PW-ABK/005