

LEGENDA:

- B — GRANICA TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM = LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI
- ELEMENTY DO WYBURZENIA I ROZBIÓRKI

OBIEKTY KUBATUROWE:

- BUDYNEK NR 15 – REMONT
- PROJEKTOWANE WEJŚCIE DO BUDYNKU

ELEMENTY BUDYNKU NR 15:

- (A) ŁAŹNIA
- (B) POMIESZCZENIA ZBIORNIKÓW (NIEEKSPLOATOWANYCH)
- (C) KOTŁOWNIA GAZOWA
- CWent — ZEWNĘTRZNA CENTRALA WENTYLACYJNA NA RUSZCIE STALOWYM
- 132.31 — RZĘDNE PROJEKTOWANE
- ZK — ZŁĄCZE KABLOWE

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

- OGRODZENIE PANELOWE, H=2,03m, L=14,6m+furtka s=0,8m

NAWIERZCHNIE:

- NAWIERZCHNIE PLACY Z BETONU ASFALTOWEGO, Fc=288m2
- NAWIERZCHNIA CHODNIKOWA/OPASKI CHODNIKOWEJ Z KOSTKI BETONOWEJ, 10x20cm GR. 6cm, KOLOR GRAFITOWY, Fc=120m2
- NAWIERZCHNIA ZJAZDU DO KOTŁOWNI DO BRAMY Z KOSTKI BETONOWEJ, 10x20cm GR. 8cm, KOLOR GRAFITOWY, Fc=14m2
- TERENY ZIELENI DO REKULTYWACJI – WYSIEW TRAWY Fc=380m2

UZBROJENIE TERENU:

- W — INSTALACJA WODOCIĄGOWA ZEWNĘTRZNA
- ZW — ZASUWA WODOCIĄGOWA NOWA
- ks — INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, PCV ø200 – NOWA
- kd — INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PCV ø200 – NOWA
- WD — WPUST DROGOWY JEZDNIOWY ŻELIWNY, KL. D400
- RO — PROJEKTOWANA RURA OSŁONOWA DWUDZIELNA NP. AROT A 110 PS, Lc=18m
- KRAWĘŻNIK DROGOWY, BETONOWY, KOLOR SZARY, 12x25cm
- OBRZEŻE CHODNIKOWE, BETONOWE, KOLOR GRAFITOWY, 8x25cm

INWESTOR: 45 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, 69-211 WĘDRZYN

OBIEKT: BUDYNEK NR 15, WĘDRZYN, DZIAŁKA NR 19/10, JEDN. EW. 080704_5, SULĘCIN OBSZAR WIEJSKI, OBRĘB 0054 ŻUBRÓW, GMINA SULĘCIN, POWIAT SULĘCIŃSKI, WOJ. LUBUSKIE – TEREN ZAMKNIĘTY

TYTUŁ: P.W. "REMONT ŁAŹNI W BUDYNKU NR 15 WRAZ REMONTEM INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ" CZĘŚĆ: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

MABUD

"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA
DANUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. BIELIKA 53, 44-122 GLIWICE

PROJEKTANT, SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA	MGR INŻ. ARCH. JOANNA MAZGAJ-KLIMANEK	NR UPR. 10/09/SLOKK	06-2021	
PROJEKTANT, SPECJALNOŚĆ: BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA	MGR INŻ. SEBASTIAN MAZGAJ	NR UPR. SLK/2469/PWOK/09	06-2021	
SPRAWDZAJĄCY, SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	MGR INŻ. PIOTR ZAWODNY	NR UPR. 187/94	06-2021	
SPRAWDZAJĄCY, SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE SANITARNE	MGR INŻ. MAŁGORZATA PUC	NR UPR. SKL/0161/PWOS/05	06-2021	

SKALA RYSUNKU: 1:500 | NR PROJEKTU: 202103/PW-PZT | NR RYSUNKU: PW-PZT/01