



NADPROŻE "NSX-5" – WYK. 2 SZT.


skala: 1:10

ZAPRAWA CEMENTOWA M-8
LUB BETON DROBNOZIARNISTY C12/15



A-A

skala: 1:10



UWAGA:
NADPROŻE OSIATKOWAĆ I WYPEŁNIĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ M8
LUB BETONEM DROBNOZIARNISTYM
NADPROŻE WYKONAĆ CO NAJMNIEJ 2-ETAPOWO.
NALEŻY ODCIĄŻYĆ OBCIĄŻENIE ŚCIANY.

Stal: S235JR

MALOWANIE ANTYSKOROZYJNE:
1xFARBA ANTYSKOROZYJNA,
CHLOROKAUCZUKOWA

PRZED ZLECENIEM WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH,
WYKONAWCA PO WYKONANIU ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH
I ROZBIÓRKOWYCH ZOBOWIĄZANY JEST DO DOKONANIA
POMIARÓW KONTROLNYCH POTWIERDZONYCH
WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW NADPROŻA

Lp.	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ	CIEŻAR [kg]
1	C 120, L=800mm	3	32,16
2	PRĘT GWINTOWANY Ø12/M12x300	2	0,53
3	NAKRĘTKA M12	8	-----
4	PODKŁADKA Ø13	4	-----
SUMA			32,69kg
ŁĄCZNIE CIĘŻAR 2 NADPROŻY			65,38kg

INWESTOR: 45 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, 69-211 WĘDRZYN			
OBIEKT: BUDYNEK NR 15, DZIAŁKA NR 19/10, JEDNOSTKA EWID. 080704.5 SULECIN, OBRĘB EWID. 0054 ŻUBRÓW, GMINA SULECIN, POWIAT SULECIŃSKI, WOJ. LUBUSKIE – TEREN ZAMKNIĘTY			
TYTUŁ: P.W. "REMONT ŁĄŻNI W BUDYNKU NR 15 WRAZ REMONTEM INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ" CZĘŚĆ: ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNA			
NADPROŻE STALOWE NSX-5			
<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA MABUD DANUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. BIELIKA 53, 44-122 GLIWICE</div></div>			
PROJEKTANT, SPECJALNOŚĆ: BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA	WGR INŻ. SEBASTIAN MAZGAJ	NR UPR. SLX/2469/PMOK/09	06-2021
SPRAWDZAJĄCY, SPECJALNOŚĆ: BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA	INŻ. WALDEMAR DŁUGOSZ	NR UPR. SLX/2641/PMOK/09	06-2021
SKALA RYSUNKU:	1:10	NR PROJEKTU: 202103/PW-ABK	NR RYSUNKU: PW-ABK/22