

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
NAZWA INWESTYCJI:	Rmont odcinka drogi powiatowej Nr 1649B ul. Graniczna - do ul Stoczek (tablica D-42) gmina Białawieża
ADRES INWESTYCJI:	17-230 Białawieża
NAZWA INWESTORA:	Gmina Białawieża
ADRES INWESTORA:	ul. Sportowa 1, 17-230 Białawieża
BRANŻE:	DROGOWA
DATA OPRACOWANIA:	23.01.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
23.01.2024

Data zatwierdzenia

Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej Nr 1649B ul. Graniczna - do ul Stoczek (tablica D-42) gmina Białowieża
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej Nr 1649B ul. Graniczna - do ul Stoczek (tablica D-42) gmina Białowieża					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	D-01.02.04; D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją (w miejscach włączenia do istniejącej nawierzchni i na skrzyżowaniach)	m2		
		557	m2	557,000	
				RAZEM	557,000
2		NAWIERZCHNIE			
2 d.2	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, uzupełnienie krawędzi na poboczu mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
		150	t	150,000	
				RAZEM	150,000
3 d.2	D-05.03.05a D-04.03.01a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z oczyszczeniem mechanicznym i skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m2		
		16475	m2	16 475,000	
				RAZEM	16 475,000
3		POBOCZA			
4 d.3	D-06.03.01; D-06.03.01a	Pobocza żwirowe szer. 0,75 m, warstwa śr.min. gr. 5 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie (z przygotowaniem - ścięciem poboczy, wywiezieniem nadmiaru oraz wyrównaniem zadołowań) Krotność = 0,33	m2		
		4500	m2	4 500,000	
				RAZEM	4 500,000