

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
NAZWA INWESTYCJI:	Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1650B na odcinku od. DP 1649B - Poddolna gmina Białowieża
ADRES INWESTYCJI:	17-230 Białowieża
NAZWA INWESTORA:	Gmina Białowieża
ADRES INWESTORA:	ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża
BRANŻE:	DROGOWA
DATA OPRACOWANIA:	23.01.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
23.01.2024

Data zatwierdzenia

Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej Nr 1650B od DP1649B - Podolany gmina Białowieża

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej Nr 1650B od DP1649B - Podolany gmina Białowieża					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	D-01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją (w miejscach włączenia do istniejącej nawierzchni i nas krzyżowaniach)	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
2		NAWIERZCHNIE			
2 d.2	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszkanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne (lokalne wyrównania)	t		
		255	t	255,000	
				RAZEM	255,000
3 d.2	D-05.03.05a D-04.03.01a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z oczyszczeniem mechanicznym i skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m2		
		5000	m2	5 000,000	
				RAZEM	5 000,000
3		POBOCZA			
4 d.3	D-06.03.01; D-06.03.01a	Pobocza żwirowe szer. 0,75 m, warstwa śr.min. gr. 5 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie (z lokalnym przygotowaniem - ścięciem poboczy, wywiezieniem nadmiaru oraz wyrównaniem i uzupełnieniem zadołowań) Krotność = 0,33	m2		
		1500	m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000