

KOSZTORYS OFERTOWY

"Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T na odcinku Kurzelów - Jeżowice"						
L.p.	Podstawa	Opis robót i obliczenie ich ilości	J.m.	Razem	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
STWiORB CPV	D-01.00.00 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	kpl.	1,00		
2	D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej grubości w-wy około 15cm z transportem humusu na odkład	m2	1 096,50		
3	D-01.02.04	Rozebranie oznakowania pionowego	szt.	3,00		
4	D-01.02.04	Rozebranie przepustów betonowych pod zjazdami fi 400mm	mb	12,00		
5	D-01.02.04	Rozebranie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami fi 400mm	szt.	4,00		
RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
STWiORB CPV	D-02.00.00 45111000-8	ROBOTY ZIEMNE				
6	D-02.01.01	Wykonanie odmulenia i oczyszczenia istniejących rowów przydrożnych	mb	200,00		
7	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku w nasyp lub na odkład z ewentualną utylizacją oraz profilowaniem podłoża.	m3	515,36		
8	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu lub z dowozu	m3	102,34		
RAZEM: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
STWiORB CPV	03.00.00 45233000-9	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
9	D-03.01.01	Wykonanie remontu przepustu pod jezdnią w km 1+231.37 długości 9,00m z rury betonowych fi 800mm na podbudowie z wysiewki gr. warstwy 20cm oraz wykonaniem ścian czołowych	kpl.	1,00		
RAZEM: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
STWiORB CPV	D-04.00.00 45233000-9	PODBUDOWY				
10	D-04.04.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr.kat I-VI, głębok. koryta średnio 30cm	m2	1 096,50		
11	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/63, stabilizowanego mechanicznie gr. w-wy 25cm	m2	1 096,50		
12	D-04.06.01	Rozłożenie siatki wzmacniającej o wytrzymałości powyżej 20 kN/m	m2	4 473,72		
RAZEM: PODBUDOWY						
STWiORB CPV	D-05.00.00 45233000-9	NAWIERZCHNIE				
13	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W warstwa wiążąca, gr. w-wy 6cm, z asfaltem 50/70 lub 35/50	m2	4 473,72		
14	D-04.10.01a	Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki MCAS metodą na miejscu z doziarnieniem w ilości około 30%, grubość warstwy 12 cm	m2	4 649,16		
15	D-05.03.06	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S warstwa ścieralna, gr. w-wy 4cm, z asfaltem 50/70	m2	4 386,00		
RAZEM: NAWIERZCHNIE						
STWiORB CPV	06.00.00 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
16	D-06.01.1	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 5 cm	m2	300,00		
17	D-06.02.1	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami - fi 400 na ławie z pospółki grubości 10cm	mb	56,00		
18	D-06.02.1	Wykonanie prefabrykowanych betonowych ścianek czołowych przepustów pod zjazdami dla rury fi 400	szt.	14,00		
19	D-06.03.1	Wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem	m2	1 462,00		
RAZEM: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
STWiORB CPV	D-07.00.00 45233000-9	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU				
20	07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych o średnicy 50 mm	szt.	4,00		
21	07.02.01	Wykonanie i montaż pionowych znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2 ustawionych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu	szt.	4,00		
22	D-07.06.02	Bariera energochłonna U-14a	mb.	20,00		
RAZEM: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
STWiORB CPV	D-08.00.00 45232300-5	KANAŁ TECHNOLOGICZNY KTU 1				
23	D-09.03.04a	Budowa studni kablowych jednoelementowych prefabrykowanych SKR1 1080x640	szt.	12,00		
24	D-09.03.04a	Budowa kanalizacji kablowej - kanał technologiczny Ktu	mb	731,00		
25	D-09.03.04a	Inwentaryzacja powykonawcza kanału technologicznego	kpl.	1,00		
RAZEM: KANAŁ TECHNOLOGICZNY						

WARTOŚĆ ROBÓT NETTO	
VAT (23%)	
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO	