



# PRZEKRÓJ NORMALNY

## km 0+144,00



Kostka brukowa bet. gr. 8c,			WYKONAWCA			ZAMAWIAJĄCY								
Podsyпка cem.-piaskowa gr. 4cm			 Pracownia Projektowa Radzisław Oczkiewicz 64-920 Piła, ul. Daleka 20 t.kom. 0-601-539-737			Urząd Miejski w Wyrzysku ul. Bydgoska 29 89-300 Wyrzysk								
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm														
Podsyпка cem.-piaskowa gr. 10cm			Stadium			Projekt budowlany		Branża	Drogowa		Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis	
Obrzeże betonowe 8*30(25)			Zadanie			Budowa ulicy Akacyjnej w m. Wyrzysk			Przekrój normalny					
Podsyпка cem.- piaskowa 1:4 gr. 5cm			Obiekt			Ulica Akacyjna w Wyrzysku			Data opracowania		Skala		Nr rysunku	
Ława z betonu C12/15(B-15)									12.2022 r.		1:50		5	
									Sprawdzający :					